

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tháng 8 năm 2026

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06 tháng 08 năm 2025 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Công ty Điện lực Đồng Tháp lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV/22kV tháng 8 năm 2026 theo phụ lục 1, 2 đính kèm./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Công thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, An toàn, Ban QLDA (để biết);
- Điều độ, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp (để thực hiện);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ.NTP

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV
Đính kèm công văn số: /PCĐT-ĐĐ, ngày tháng năm 2026

[] Công tác Năm 2026
[X] **Công tác Tháng 8 năm 2026**
[] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/-----

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
1	Cô lập ngăn: 132, MBA T2, 432 trạm 110kV An Hòa	02/08/2026	08:00	02/08/2026	14:00	Vệ sinh MC132, MBA T2, TI132, CS1T2, CS4T2; Xử lý chân đế CS4T2 chạm đất trạm 110kV An Hòa	Bảo trì sửa chữa	- Chuyển tải thanh cái C42 nhận điện thanh cái C41
2	Cô lập ngăn 171 trạm 110kV Tam Nông	03/08/2026	07:00	03/08/2026	17:00	Thay Card board đo lường TMU ngăn 171, trạm 110kV Tam Nông.	Xử lý bất thường thiết bị	
3	Cô lập MC 171 tram 110kV An Long, đường dây 110kV 171 An Long - 171 Hồng Ngự	04/08/2026	07:00	04/08/2026	17:00	Tổ TTLĐ Hồng Ngự thay động cơ DCL 171-7 trạm 110kV An Long; Đội QLVH đường dây 110 kV căng lại dây bị chùng	Bảo trì sửa chữa	
4	Cô lập đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thanh Hưng	05/08/2026	08:00	05/08/2026	17:00	Lắp chống sét van tại trụ 32 đường dây 172 Cao Lãnh 2 - 172 Thanh Hưng	Bảo trì sửa chữa đường dây	
5	Cắt MC 173 trạm 110kV Cao Lãnh	08/08/2026	08g00	08/08/2026	17g00	Tại trạm 220kV Cao Lãnh: - KTĐK 03 năm: MC 171, TI171, TU171, DCL 171-1, TI112, TUC11, TUC12; - KTĐK 06 năm: DCL 171-2, F21 (Sel 421), F67/67N (Sel 451); - Kiểm định đo lường: TU171; - Kiểm tra sau 01 năm lắp đặt: MC 112; - Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 171-1, 171-2 ngăn ngừa phát nhiệt.	Làm biện pháp an toàn cho công tác của Công ty TTD4	PC Đồng Tháp không phối hợp công tác trên đường dây
6	- Cô lập: ngăn 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 431, T401, T402 trạm 110kV Sông Hậu. - Đường dây 174 Sa Đéc 2 - 171 Sông Hậu. - Đường dây 171 Ô Môn 2 - 173 Sông Hậu,	09/08/2026	07:00	09/08/2026	17:00	- Vệ sinh thiết bị ngăn: 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, TBN401, TBN402 trạm 110kV Sông Hậu	Bảo trì sửa chữa	- Chuyển thanh cái C41 nhận điện thanh cái C42
7	Cô lập Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương	16/08/2026	05:00	16/08/2026	19:00	Kéo cáp quang Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương	Thi công Đề án 100 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - Giai đoạn 1.	
8	Cắt MC 171 trạm 110kV Cao Lãnh	18/08/2026	08g00	18/08/2026	17g00	Tại trạm 220kV Cao Lãnh: - KTĐK 03 năm: TU173, DCL 173-1, 173-2; - Kiểm định đo lường: TU173; - Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 173-1, 173-2 ngăn ngừa phát nhiệt.	Làm biện pháp an toàn cho công tác của Công ty TTD4	PC Đồng Tháp không phối hợp công tác trên đường dây

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
9	- Cô lập Đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận – 174 Cao Lãnh 2 - Cô lập ngăn 172 trạm 110kV Mỹ Thuận - Cô lập ngăn 174 trạm 220kV Cao Lãnh	23/08/2026	05:30	23/08/2026	17:30	Đội QLVH đường dây 110 kV thực hiện: - Phân pha dây dẫn đường dây từ DCL 174-7 lên trụ cổng ngăn 174 trạm 220 kV Cao Lãnh 2 đến trụ số 160 - Phân pha dây dẫn đường dây từ DCL 172-7 lên trụ cổng ngăn 172 trạm 110 kV Mỹ Thuận đến trụ số 04	Công trình SCTX	- Kết hợp công tác của Đội TTD Đồng Tháp - Chuyển nguồn trạm 110kV Mỹ Thuận nhận từ đường dây 110kV 171 Cái Bè - 173 Mỹ Thuận
10	Cắt MC 171 trạm 110kV Tháp Mười	22/08/2026	08g00	22/08/2026	17g00	Tại trạm 220kV Cao Lãnh: - KTĐK 03 năm: TU175. - Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 175-7 ngăn ngừa phát nhiệt.	Làm biện pháp an toàn cho công tác của Công ty TTD4	PC Đồng Tháp không phối hợp công tác trên đường dây
11	Cô lập đường dây 110kV 172 An Hoà - 176 Lấp Vò 2; đường dây 110kV 177 Lấp Vò 2 - 171 Thạnh Hưng	22/08/2026	05h00	23/08/2026	18h00	Lắp giàn giáo kéo dây vượt giao chéo ĐD 220kV Thốt Nốt - Lấp Vò	Công tác của Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Nam	PC Đồng Tháp không phối hợp công tác trên đường dây

Phụ lục 2: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 22KV

Đính kèm công văn số: /PCĐT-ĐĐ, ngày tháng năm 2026

[] Công tác Năm 2026

[X] Công tác Tháng 8 năm 2026

[] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/-----

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
Điện lực Cao Lãnh												
1	02/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm XC Thị Xã	Hạ thế TBA 3P-250kVA trụ 17 PĐ 475-8 tuyến 475CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA trụ 17 PĐ 475-8 tuyến 475CL	196	1700	
2	02/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Thay dây hạ thế, dây khách hàng	TBA 1P-100kVA Cầu Trần Quốc Toàn trụ 53/6 NR 478-10/1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 1P-100kVA Cầu Trần Quốc Toàn trụ 53/6 NR 478-10/1 tuyến 478QT	111	770	
3	03/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Tân Hùng	Hạ thế TBA 3P-160kVA trụ 100/2/24P NR 473-11/2 tuyến 473QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA trụ 100/2/24P NR 473-11/2 tuyến 473QT	111	850	
4	04/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Đặng Văn Bình	Hạ thế TBA 3x1P-50kVA Đặng văn Bình trụ 65/5 PĐ 472-11 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Đặng văn Bình trụ 65/5 PĐ 472-11 tuyến 472CL	43	850	
5	04/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Ngô Thời Nhậm	Hạ thế TBA 3P-250kVA Ngô Thời Nhậm trụ 37 PĐ 471-8 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Ngô Thời Nhậm trụ 37 tuyến 471CL	95	1700	
6	05/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Dựng trụ, thay đà, thay dây	Từ trụ 75A/4/4 đến 75A/4/45 NR 471-10/1/1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 471-10/1/1 trụ 75A/4/3 tuyến 471CL	2166	12750	
7	06/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Công Viên 30/4	Hạ thế TBA 3P-250kVA Công Viên 30/4 trụ 73 PĐ 471-8 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Công Viên 30/4 trụ 73 tuyến 471CL	122	1700	
8	08/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế khu vực Rạch Gia	Ha thế TBA 1P-50kVA Rạch Gia trụ 75A/33/9 NR 471-10/1-1/5 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Rạch Gia trụ 75A/33/9 tuyến 471CL	72	340	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
9	09/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Rạch Bảy 2	Ha thế TBA 3P-250kVA Rạch bảy 2 trụ 54/7 NR 475-10/3 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Rạch bảy 2 trụ 54/7 tuyến 475CL	201	1700	
10	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Cầu Hội Đồng	Hạ thế TBA 1P-50kVA Cầu Hội Đồng trụ 41/43 NR 479-10/1-1 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Cầu Hội Đồng trụ 41/43 tuyến 479CL	40	340	
11	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Cầu Sắt Vĩ 3 (Áp Hòa Mỹ)	Hạ thế TBA 1P-50kVA Cầu Sắt Vĩ 3 trụ 75A/19/62 NR 471-10/1-1/3 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Cầu Sắt Vĩ 3 trụ 75A/19/62 tuyến 471CL	92	340	
12	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Cầu Hòa Lợi (giáp Rạch Gia)	Hạ thế TBA 3P-100kVA Cầu Hòa Lợi trụ 75A/46/32 NR 471-10/1-1/6 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-100kVA Cầu Hòa Lợi trụ 75A/46/32 tuyến 471CL	117	770	
13	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Miếu Ngói Lộ Đá	Hạ thế TBA 1P-100kVA Miếu Ngói Lộ Đá trụ 84/13A/38 NR 474-11/3/1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Miếu Ngói Lộ Đá trụ 84/13A/38 NR 474-11/3/1 tuyến 474CL	133	770	
14	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Phường 3	Hạ thế TBA 3P-320kVA Phường 3 trụ 54/54 NR 475-10/3 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Phường 3 trụ 54/54 NR 475-10/3 tuyến 475CL	319	2550	
15	16/08/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-160kVA Điện lực trụ 54/65/23/16 PĐ 475-10/1-2/1-1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Điện lực trụ 54/65/23/16 PĐ 475-10/1-2/1-1 tuyến 475CL	2	510	
16	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Đình Bộ Lĩnh	Hạ thế TBA 3P-320kVA Đình Bộ Lĩnh trụ 75A/2/9/9 NR 471-10/1/4/1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Đình Bộ Lĩnh trụ 75A/2/9/9 NR 471-10/1/4/1 tuyến 471CL	136	1700	
17	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Tân Việt Hòa	Hạ thế TBA 3P-250kVA Tân Việt Hòa trụ 116 PĐ 474-12 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Tân Việt Hòa trụ 116 tuyến 474CL	100	1700	
18	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm CDC Rạch Chanh và sau CDC Rạch Chanh	Hạ thế TBA 3x1P-50kVA CDC Rạch Chanh trụ 48/20/2 và TBA 3x1P-50kVA Sau CDC Rạch	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA CDC Rạch Chanh trụ 48/20/2 và TBA 3x1P-50kVA Sau CDC	159	1700	

[illegible]

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
1	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 317 PĐ 477CL/273A.D2 (PĐ Bình Hàng Tây) tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Ông Vinh tại trụ 317 tuyến 477-CL	94	360	
2	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 206/20 NR 476-7TN/206/1.D2 (NR Kênh Công Điền) tuyến 476-TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo hotline TBA 1P-25KVA Kênh Công Điền tại trụ 206/20 tuyến 476-TN	35	180	
3	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 259/12 NR477-7CL/259.D2 (NR Cồn Bà Trang)tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cồn Bà Trang 2 tại trụ 259/12 tuyến 477CL	80	360	
4	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-75kVA Cái Bí 2 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	Tại trụ 37/20 NR 474-7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Cái Bí 2 tại trụ 37/20 tuyến 474QT	93	450	
5	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-25kVA Đường Chùa và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 37/43 NR 474-7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Đường Chùa tại trụ 37/43 tuyến 474QT	47	180	
6	04/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC ngăn ngừa sự cố do chim đậu, rắn bò	Từ trụ 193/31/43 đến trụ 193/31/191 NR 476-7CL/193/31.D2 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt 3LBFCO trụ 193/31 NR 476-7CL/193/31.D2 tuyến 476-CL	1270	13050	
7	05/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 260/72/8 NR 476-7TN/260/72/1.D2 (NR Kinh Ông Hai) tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5KVA Kinh Ông Hai 1 tại trụ 260/72/8 tuyến 476TN	49	270	
8	05/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 159/5/10 NR 478-7CL/159/5/1.D2 (NR Cầu Đình) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Cầu Đình tại trụ 159/5/10 tuyến 478CL	78	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
9	05/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 159/8 NR478-7CL/159/1.D2 (NR Mỹ Thạnh) tuyến 478-CL.	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Mỹ Hưng Hòa 1A tại trụ 159/8 tuyến 478-CL.	39	70	
10	05/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TU đến hạn TBA 2X3P-800KVA Tuấn Đạt, TBA 3P-800kVA Tuấn Đạt 1, TBA 3P-250kVA Kho Thạnh Phong, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 81B/1 NR 478CL/81B/1.D2 (NR Kho Thạnh Phong) tuyến 478-CL Tại trụ 81B/2 NR 478CL/81B/1.D2 (NR Kho Thạnh Phong) tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt MC tại trụ 81B/1 NR 478CL/81B/1.D2 (NR Kho Thạnh Phong) tuyến 478-CL. Cắt 3DS tại trụ 81B PĐ 4PĐ 478CL/60B.D2 (Cầu Cản Lố.8) tuyến 478-CL.	1	7000	
11	05/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA An Phong 1 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 311/12 NR476-7CL/311/1.D2 (NR Kinh An Phong-Mỹ Hòa) tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần TBA 1P-50kVA An Phong 1 tại trụ 311/12 tuyến 476CL	85	360	
12	05/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Năm Uống và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 118 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ) tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Năm Uống tại trụ 118 tuyến 476-CL	46	360	
13	06/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 268/38/5 NR 478-7CL/268/38/1.D2 (NR Bình Linh)tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB+FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Cầu Sông Cái Nhỏ tại trụ 268/38/5 tuyến 478-CL	105	360	
14	06/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 268/55/6 NR 478-7CL/268/55/1.D2 (NR Bình Hòa) tuyến 478CL.	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Bình Hòa 2 tại trụ 268/55/6 tuyến 478CL.	157	450	
15	06/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Cải tạo, nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22Kv. Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV	Từ trụ 296/76 đến trụ 296/120 NR 478-7CL/296/75.D2 (PĐ NR Xẻo Quít)tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 296/75 NR478-7CL/296/75.D2 (PĐ NR Xẻo Quít) tuyến 478-CL	878	12600	
16	06/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Mương Trâu Phương Trà và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 124/7 NR 476-7CL/124/1.D2 (NR Cụm Nguyễn Văn Huế)tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Mương Trâu Phương Trà tại trụ 124/7 tuyến 476-CL	35	360	
17	07/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 109 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ) tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Chín Hữu tại trụ 109 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ) tuyến 476-CL	57	360	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
18	07/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 268/55/12/11 NR 478-7CL/268/55/12/1.D2 (NR Cầu Ba Diễm) Cầu chì tự rơi (FCO) tuyến 478CL.	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Cầu Ba Diễm tại trụ 268/55/12/11 tuyến 478CL.	146	175	
19	07/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 268/118/32 NR 478-7CL/268/118/1.D2 (NR Thủy Sản) tuyến 478CL.	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Cồn Bình Tân tại trụ 268/118/32 tuyến 478CL.	10	52.5	
20	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 296/12/8 NR 478-7CL/296/12.D2 (NR Xẻo Muồng) tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Rạch Cầu Dừa tại trụ 296/12/8 tuyến 478CL	93	360	
21	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 22/7 NR 474-7MTh/22.D2 (NR Vàm Hàng)tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB+FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Vàm Hàng tại trụ 22/7 tuyến 474MTh	103	450	
22	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Di dời TBA về tâm phụ tải	Từ trụ 33 đến trụ 36 PD 474-8 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Cầu Trâu Trắng tại trụ 33 PD 474-8 tuyến 474QT	118	675	
23	11/08/2026	08:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Ép 3 kẹp quai, đấu 3 hotline NR 478-10/6 tại trụ 146 tuyến 478TX, Khắc phục đầu coss pha B phía dưới LBFCO bị gãy	Từ trụ 146 đến trụ 146/2 NR 478-7TX/146/2.D2 (NR Nuôi Tôm tuyến 1) tuyến 478 TX	xã Phương Thịnh	Cắt MC tại trụ 81 PD 478TX/81.D2. Cắt 3DS tại trụ 80 PD478TX/81.D2 Kiểm tra MC MV477TN-478TX/244.D2 tại trụ 244 tuyến 478TX-477TN đang cắt Cắt 3 DS MV 478.TX - 477.TN -MV477TN-478TX/244.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh) tại trụ 244 tuyến 478TX-477TN. Cắt LBS tại trụ 140/6 NR 478TX/140/6.D2 tuyến 478TX Cắt 3DS tại trụ 140/5 NR 478-2TX/140/5.D2 (NR Hưng Thạnh - Đường Thét)tuyến 478TX	2032	17100	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
24	11/08/2026	08:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-560kVA Việt Nga	Tại trụ 224/1 PĐ 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh) tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-560kVA Việt Nga tại trụ 224/1 và trụ 224 PĐ 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh) tuyến 478-TX	1	4750	
25	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị hỏng cánh bướm	Tại trụ 46/43A/43/1 NR 474-7QT/46/43A/43/1.D2 (NR TB Ô 6 Phong Mỹ) LBFCOtuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt 03 LB.FCO NR tại trụ 46/43A/2 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tuyến 474-QT	1000	6500	
26	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường khoảng dừng dây bọc	Tại trụ 46/12A; 46/17; 47;23 NR 474-2QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ)tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt MC trụ 46 và 03 DS tại trụ 46 NR 474-2QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ) tuyến 474-QT. -Cắt 3LBFCO tại trụ 46/52 PĐ NR 474-7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch-Tân Nghĩa) tuyến 474-QT.	2527	24300	
27	12/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 107/6 NR478-7CL/107/2.D2(NR Mỹ Thọ) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Cầu Mương Khai tại trụ 107/6 NR 478-7CL/107/2.D2(NR Mỹ Thọ) tuyến 478CL	122	280	
28	12/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 107/13/27 NR 478-7CL/107/13/1.D2 (NR Mương Đào)tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA Mương Đào 3 tại trụ 107/13/27 tuyến 478CL	33	140	
29	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị hỏng cánh bướm	Tại trụ 172/71/14B/24/1 NR 476-7TM/172/71/14B/24/1.D2 (Nhánh rẽ PĐ Kênh K6) tuyến 476-TM	xã Bình Hàng Trung	Cắt 3LBFCO tại trụ 172/71/14B/8 NR 476-7TM/172/71/14B/8.D2 (NR TB Ô 6A + 6B Tân Hội Trung) tuyến 476TM	246	2000	
30	13/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA áp AB 2 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 154/22/28 NR 477-7CL/154/22.D2 (NR Áp AB) tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA áp AB 2 tại trụ 154/22/28 NR 477-7CL/154/22.D2 (NR Áp AB) tuyến 477-CL	82	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
31	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Tây Xếp Trái và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 311/24/6 NR476-7CL/311/24/1T/A.D2 (NR Tây Xếp Trái) tuyến 476-CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Tây Xếp Trái tại trụ 311/24/6 tuyến 476-CL	76	360	
32	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA áp AB 1 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 154/22/9 NR 477-7CL/154/22.D2 (NR Áp AB) tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA áp AB 1 tại trụ 154/22/9 NR 477-7CL/154/22.D2 (NR Áp AB) tuyến 477-CL	89	360	
33	14/08/2026	06:00	06:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 477-7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ Thới) tuyến 477CL nhận điện NR 477-7CL/110A/1.D2 (NR UB Huyện) tuyến 477CL qua MV477CL/110A/76.D2 (MV NR Ủy Ban Huyện- NR Mỹ Thới) 110A/76=131A/23 tuyến 477CL	Tại trụ 131A/2 NR 477-7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ Thới) tuyến 477CL. Tại trụ 131A/23 NR MV477CL/110A/23.D2 (MV NR Ủy Ban Huyện- NR Mỹ Thới)tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3LBFCO tại trụ 131A/2 NR 477-7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ Thới) tuyến 477CL. Đóng 3LBFCO tại trụ 131A/23 tuyến 477CL	281	125	
34	14/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	- Lắp mới 3DS tại trụ 165A tuyến 477CL. -Lắp REC tại trụ 166A tuyến 477CL. - Dựng trụ đệm 14m, lắp 3DS tại trụ 167A tuyến 477CL. - Lắp tụ bù trung thế 600kVAr tại trụ 178 tuyến 477CL. -Dựng trụ đệm 14m, lắp mới 3DS tại trụ 169A tuyến 478CL. -Lắp REC tại trụ 170 tuyến 478CL. -Dựng trụ đệm 14m, lắp mới 3DS tại trụ 170A tuyến 478CL.	Tại trụ 165A PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện) tuyến 477CL. Tại trụ 166 PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện) tuyến 477CL. Tại trụ 167A PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện) tuyến 477CL. Tại trụ 178 PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện) tuyến 477CL. Tại trụ 169A PĐ 478CL/113.D2 (PĐ Tòa Án), tuyến 478CL. Tại trụ 170 PĐ 478CL/113.D2 (PĐ Tòa Án), tuyến 478CL. Tại trụ 170A PĐ 478CL/113.D2 (PĐ Tòa Án), tuyến 478CL.	xã Mỹ Thọ	- Cắt MC tại trụ 129 PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện) tuyến 477CL. - Cắt 3 DS tại trụ 128 PĐ 477CL/128.D2 (PĐ Công An Huyện) tuyến 477CL. - Cắt LBS tại trụ 215 PĐ 477CL/215.D2 (PĐ Kiến Văn)tuyến 477-CL. - Cắt 03 DS tại trụ 216 PĐ 477-7CL/216.D2 (PĐ Kiến Văn) tuyến 477-CL - Cắt LBS tại trụ 113 PĐ 478CL/113.D2 (PĐ Tòa Án), tuyến 478CL. - Cắt 3 DS tại trụ 112A PĐ 478CL/112A.D2 (PĐ Tòa Án) tuyến 478-CL. -Cắt LBS tại trụ 217 PĐ 478CL/217.D2 (PĐ Cái Bèo) tuyến 478-CL. -Cắt 3DS tại trụ 214 PĐ478-2CL/214.D2 (PĐ Cái Bèo) tuyến 478CL.	8633	93500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
35	14/08/2026	17:30	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 477-7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ Thới) tuyến 477CL ngưng nhận điện NR 477-7CL/110A/1.D2 (NR UB Huyện) tuyến 477CL qua MV477CL/110A/76.D2 (MV NR Ủy Ban Huyện-NR Mỹ Thới) 110A/76=131A/23 tuyến 477CL	Tại trụ 131A/2 NR 477-7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ Thới) tuyến 477CL. Tại trụ 131A/23 NR MV477CL/110A/23.D2 (MV NR Ủy Ban Huyện-NR Mỹ Thới)tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3LBFCO tại trụ 131A/23 NR MV477CL/110A/23.D2 (MV NR Ủy Ban Huyện-NR Mỹ Thới) tuyến 477CL Đóng 3LBFCO tại trụ 131A/2 NR 477-7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ Thới) tuyến 477CL.	281	125	
36	17/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Cải tạo, nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22Kv. Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV	Từ trụ 296/102/10/1/1 đến trụ 296/102/10/1/22 NR 478-7CL/296/102/10/1/1.D2 (NR Tuyến kênh Xèo Muồng - DT850 Mỹ Long) tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBFCO tại trụ 296/102/10/1/1 NR 478-7CL/296/102/10/1/1.D2 (NR Tuyến kênh Xèo Muồng - DT850 Mỹ Long) tuyến 478CL	186	2100	
37	17/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 46/27 NR 474-2QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ) tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Phong Mỹ 2 tại trụ 46/27 NR 474-2QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ) tuyến 474QT	108	140	
38	17/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 144 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ) tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Hai Cưng 1 tại trụ 144 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ) tuyến 476-CL	70	140	
39	17/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 149 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ) tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Hai Cưng tại trụ 149 PĐ476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ) tuyến 476-CL	124	112	
40	18/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Xèo Giáo 3	Tại trụ 88/35/51 NR 478-7CL/88/35.D2 (NR Mương Trâu) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Xèo Giáo 3 tại trụ 88/35/51 NR 478-7CL/88/35.D2 (NR Mương Trâu) tuyến 478CL	35	70	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
41	18/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín	Tại trụ 88/40/6 NR 478-7CL/88/40.D2 (NR Chùa Ông Chín) tuyến 478CL	Phường Mỹ Trà	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín tại trụ 88/40/6 NR 478-7CL/88/40.D2 (NR Chùa Ông Chín) tuyến 478CL	63	105	
42	18/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí Nghiệm CBM TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi	tại trụ 88/41A/1 NR 478-7CL/88/41A.D2 (NR Bệnh Viện Phổi) tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi Tại trụ 88/41A/1 và trụ 88/41A NR 478-7CL/88/41A.D2 (NR Bệnh Viện Phổi) tuyến 478 CL	3	1575	
43	18/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí Nghiệm CBM TBA 1P-50 kVA Hòa Dân 1	Tại trụ 88/47 NR 478-7CL/88/29.D2 (PĐ NR Cầu Cái Chai) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Hoà Dân 1 tại trụ 88/47 NR478-7CL/88/29.D2 (PĐ NR Cầu Cái Chai) tuyến 478CL	89	140	
44	18/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí Nghiệm CBM TBA 3P-160 kVA Lò Gạch-Đập Đá	tại trụ 88/69 NR 478-7CL/88/29.D2 (PĐ NR Cầu Cái Chai) tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	- Cắt CB + 3FCO TBA 3P-160 kVA Lò Gạch Đập ĐáTại trụ 88/69 NR 478-7CL/88/29.D2 (PĐ NR Cầu Cái Chai) tuyến 478 CL Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Cua Đập Đá tại trụ 88/64 NR 478-7CL/88/29.D2 (PĐ NR Cầu Cái Chai) tuyến 478CL	49	525	
45	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Cải tạo, nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22Kv. Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV	Từ trụ 300A/1T đến trụ 300A/30T NR 477-7CL/300A/1T/A.D2 (NR Trường THCS Mỹ Long) tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 300A/1T NR 477-7CL/300A/1T/A.D2 (NR Trường THCS Mỹ Long) tuyến 477CL	286	1500	
46	20/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Búra và các thiết bị mất đứt, về sinh TBA	tại trụ 46/54A/6/9 NR 474-7QT/46/54A/6/1.D2 (NR Rạch Cả Búra) tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5KVA Rạch Cả Búra tại trụ 46/54A/6/9 NR 474-7QT/46/54A/6/1.D2 (NR Rạch Cả Búra) tuyến 474-QT	64	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
47	20/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Ngã Ba Voi Miếu và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 46/54A/13 NR 474-7QT/46/54A.D2 (NR Kinh Cả Búra)tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5KVA Ngã Ba Voi Miếu tại trụ 46/54A/13 NR 474-7QT/46/54A.D2 (NR Kinh Cả Búra) tuyến 474-QT	66	105	
48	22/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	- Lắp mới 3DS tại trụ 154/154 tuyến 477CL, -Lắp LBS tại trụ 154/152A tuyến 477CL,	Tại trụ 154/154 NR 477-7CL/154/47.D2 tuyến 477-CL Tại trụ 154/152A NR 477-7CL/154/47.D2 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt 03 LBFCO tại trụ 154/47 NR 477-7CL/154/47.D2 tuyến 477-CL Cắt 03 LBFCO tại trụ 154/191 NR 477-7CL/154/191.D2 tuyến 477-CL	4610	49500	
49	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Cải tạo, nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22Kv. Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV	Từ trụ 300A/1P/1 đến trụ 300A/1P/15 NR 477-7CL/300A/1P/1.D2 (NR Rạch Cầu)tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFC0 tại trụ 300A/1P/1 NR 477-7CL/300A/1P/1.D2 (NR Rạch Cầu) tuyến 477CL (lần 1)	261	2500	
50	24/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Cả Búra 2 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 46/54A/28 NR 474-7QT/46/54A.D2 (NR Kinh Cả Búra) tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Kinh Cả Búra 2 tại trụ 46/54A/28 NR 474-7QT/46/54A.D2 (NR Kinh Cả Búra) tuyến 474-QT	61	105	
51	24/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 46/43A/22 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo cần hotline TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay tại trụ 46/43A/22 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay)tuyến 474-QT	86	140	
52	24/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 46/31/1 NR 474-7QT/46/31.D2 (NR LS Nguyễn Văn Hiếu)tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Phong Mỹ 2A tại trụ 46/31/1 NR 474-7QT/46/31.D2 (NR LS Nguyễn Văn Hiếu) tuyến 474QT	65	140	
53	24/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 46/43A/13 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1 tại trụ 46/43A/13 tuyến 474QT	106	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
54	25/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 307 PĐ 477CL/273A.D2 (PĐ Bình Hàng Tây)tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Mỹ Long 1A tại trụ 307 PĐ 477CL/273A.D2 (PĐ Bình Hàng Tây) tuyến 477-CL	10	70	
55	25/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 215/59 NR 477CL/215/1.D2 (NR Cái Bèo) tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA áp 2 Bình Hàng Trung tại trụ 215/59 NR 477CL/215/1.D2 (NR Cái Bèo) tuyến 477CL	71	105	
56	25/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 239/6 NR 477-7CL/239.D2 (NR Áp 1 Bình Hàng Tây) tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Cồn Bà Trang 1 tại trụ 239/6 NR 477-7CL/239.D2 (NR Áp 1 Bình Hàng Tây) tuyến 477-CL	91	262.5	
57	25/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 240 PĐ 477CL/215.D2 (PĐ Kiến Văn)tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Bình Hàng Tây 7 tại trụ 240 PĐ 477CL/215.D2 (PĐ Kiến Văn) tuyến 477-CL	78	140	
58	25/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 132/1 NR 476-7CL/132.D2 (NR Ông Trệt) tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Ông Trệt tại trụ 132/1 NR476-7CL/132.D2 (NR Ông Trệt) tuyến 476-CL	70	105	
59	25/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Lắp thiết bị LBS MV Phương Thịnh tại trụ 316 tuyến 476CL	Tại trụ 270= 316 MV 476CL-476TN (MV Phương Thịnh) tuyến 476TN-476CL	xã Phương Thịnh	Kiểm tra 3 LBFCO tại trụ 271=315 MV476TN-476CL/315.D2 tuyến 476TN-476CL đang cắt. Kiểm tra 3FCO tại trụ 269=313 MV476TN-476CL/317.D2 tuyến 476TN-476CL đang cắt. Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Chợ Phương Thịnh tại trụ 268B PĐ 476-7TN/230A.D2 (PĐ Đường ĐT 857) tuyến 476TN	142	1620	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
60	26/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	-Lắp mới thiết bị Rec tại trụ 46/100 tuyến 474QT -Lắp mới 3 DS tại trụ 46/99A tuyến 474QT	- Tại trụ 46/100 PĐ 474-7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch-Tân Nghĩa), tuyến 474QT, -Tại trụ 46/99A PĐ 474-7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch-Tân Nghĩa), tuyến 474QT,	xã Phong Mỹ	Cắt 3LBFCO tại trụ 46/52 PĐ 474-7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch-Tân Nghĩa), tuyến 474QT, -Cắt 3LBFCO tại trụ 46/104 PĐ 474-7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch-Tân Nghĩa), tuyến 474QT (đăng ký D1)	1583	10500	
61	26/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 46/41 NR 474-2QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ)tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cầu Ngã Tư tại trụ 46/41 NR 474-2QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ)tuyến 474QT	84	140	
62	26/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 46/43A/7 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cầu Nhà Hay tại trụ 46/43A/7 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tuyến 474QT	113	140	
63	26/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 46/43A/27 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Vàm Kháng Chiến tại trụ 46/43A/27 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tuyến 474-QT	83	140	
64	26/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 46/43A/36 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 2 tại trụ 46/43A/36 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tuyến 474-QT	139	140	
65	27/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Cải tạo, nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22Kv. Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV	Từ trụ 172/71/14B/24/1 đến trụ 172/71/14B/24/20 NR 476-7TM/172/71/14B/24/1.D2 (Nhánh rẽ PĐ Kênh K6) tuyến 476TM	xã Bình Hàng Trung	Cắt 3LBFCO tại trụ 172/71/14B/24/1 NR476-7TM/172/71/14B/24/1.D2 (Nhánh rẽ PĐ Kênh K6) tuyến 476TM	166	1500	
66	27/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 300A/2P NR 477-7CL/300A/1PA/B.D2 (NR	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA	59	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
							Bến Đò Mỹ Long) tuyến 477-CL		Mỹ Long 1 tại trụ 300A/2P tuyến 477-CL			
67	27/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 215/30/45/10 NR 477-7CL/215/30/45/1.D2 (NR TB Ô12 Bình Hàng Trung)tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Chùa Tổ 2 tại trụ 215/30/45/10 tuyến 477CL	30	105	
68	27/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Di dời TBA về tâm phụ tải	Tại trụ 154/127 đến trụ 154/131 NR 477-7CL/154/92.D2 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Tân Hội Trung 3 tại trụ 154/127 tuyến 477CL	70	450	
69	27/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Ông Bằng 1 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 154/22/9/12 NR 477-7CL/154/22/9/1.D2 (NR Cùm Gạo) tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5KVA Ông Bằng 1 tại trụ 154/22/9/12 tuyến 477-CL	39	270	
70	27/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Cùm Gạo và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 154/22/9/25 NR 477-7CL/154/22/9/1.D2 (NR Cùm Gạo) tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA Rạch Cùm Gạo tại trụ 154/22/9/25 tuyến 477-CL	84	360	
71	28/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa ,Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 260/57 NR 476-7TN/260/1.D2 (NR Kinh Máy Đèn) tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA áp 5-6 Kinh Máy Đèn tại trụ 260/57 tuyến 476TN	73	105	
72	28/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Cái Bí 4 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	Tại trụ 37/9 NR 474-7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cái Bí 4 tại trụ 37/9 NR 474-7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) tuyến 474QT	67	140	
73	28/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-75kVA Cái Bí và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	Tại trụ 37/13 NR 474-7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Cái Bí tại trụ 37/13 NR 474-7QT/37/1.D2 (NR Cái Bí) tuyến 474QT	101	192.5	
Điện lực Tháp Mười												
1	03/08/2026	09:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Bờ Nam Kênh Lô Ba số 2	Tại trụ 207/37A/59/1 thuộc NR 476-11/3/2/5.TX, tuyến 476TX	Xã Trường Xuân	Cắt 03FCO tại trụ 207/37A/59 thuộc NR 476-11/3/2/5.TX, tuyến 476TX	1	80	
2	03/08/2026	13:30	15:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Bờ Đông Kênh Tập đoàn 1	Tại trụ 207/37A/24/4 thuộc NR 476-11/3/2/3.TX, tuyến 476TX	Xã Trường Xuân	Cắt 03FCO tại trụ 207/37A/24 thuộc NR	1	46	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									476-11/3/2/3.TX, tuyến 476TX			
3	04/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm NĐ Áp 5 ĐBK	Tại trụ 179/3A thuộc NR 475-10/8, tuyến 475TM	Xã Đốc Binh	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03hotline trạm NĐ Áp 5 ĐBK tại trụ 179/3A thuộc NR 475-10/8, tuyến 475TM	1	234.5	
4	04/08/2026	13:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 3P và 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Mỹ Hòa 2B	Tại trụ 14/2 thuộc NR 477-8/2, tuyến 477TM	Xã Tháp Mười	Cắt 03FCO tại trụ 14 thuộc NR 477-8/2, tuyến 477TM	1	81	
5	06/08/2026	08:00	09:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 3P gián tiếp và 03 TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Trại Giam Cao Lãnh	Tại trụ 444/81A/15T thuộc NR 473-13/2/5, tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+03FCO trạm Trại Giam Cao Lãnh tại trụ 444/81A/15T thuộc NR 473-13/2/5, tuyến 473TM	1	11	
6	06/08/2026	10:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 3P và 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Ô đê bao số 6	Tại trụ 249/65A/1 thuộc NR 476-12/3-1, tuyến 476TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline trạm Bơm Ô đê bao số 6 tại trụ 249/65A/1 thuộc NR 476-12/3-1, tuyến 476TM	1	21	
7	06/08/2026	13:30	15:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 3P và 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Kênh K27	Tại trụ 103/29/12 thuộc NR 474-8/3/4.TX, tuyến 474TX	Xã Trường Xuân	Cắt 03FCO tại trụ 103/29 thuộc NR 474-8/3/4.TX, tuyến 474TX	1	30	
8	11/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Sáu Thềm An Phong	Tại trụ 77/51 thuộc NR 476-8/4, tuyến 476TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03hotline trạm Bơm Sáu Thềm An phong tại trụ 77/51 thuộc NR 476-8/4, tuyến 476TM	1	28	
9	11/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Việt Kiều - Mỹ Phước 2	Tại trụ 77/51/1 thuộc NR 476-8/4, tuyến 476TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03hotline trạm Bơm Việt Kiều Mỹ Phước 2 tại trụ 77/51/1 thuộc NR 476-8/4, tuyến 476TM	1	37.5	
10	11/08/2026	15:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Việt Kiều - Mỹ Phước 1	Tại trụ 77/4/19 thuộc NR 476-8/4/1, tuyến 476TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03hotline trạm Bơm Việt Kiều Mỹ Phước 1 tại trụ 77/4/19 thuộc NR 476-8/4/1, tuyến 476TM	1	42	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
1	05/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 132/1A tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm CDC Tân Bình 1A, Tại trụ 132/1A tuyến 472CM	114	140	
2	05/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 184 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm ÁP TRUNG A, Tại trụ 184 tuyến 472CM	180	448	
3	05/08/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 235/4P tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TDC Tân Hòa 1, Tại trụ 235/4P tuyến 475CM	71	140	
4	05/08/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 235/2T/11 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Vành Đai 1, Tại trụ 235/2T/11 tuyến 475CM	64	140	
5	05/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 235/38T/3 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ 3FCO, tháo hotline trạm PHÚ TRUNG 1, Tại trụ 235/38T/3 tuyến 475CM	211	420	
6	05/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 235/53T/3/2 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm NMN PHÚ TRUNG, Tại trụ 235/53T/3/2 tuyến 475CM	1	140	
7	11/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Kháng Chiến 1	Từ trụ 56/6/27 đến trụ 56/6/96 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt điện 3LBFCO nhánh rẽ 475-10/2 Tân Mỹ - Phú Lợi trụ 56/6 tuyến 475LT Chuyển tải NR 475-10/2/1/3 Kênh An Phong Mỹ Hòa sang nhận điện tuyến 475AL qua MV Trại Giồng trụ 56/6/28/108T tuyến 475LT	1412	13585	
8	12/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Lồng Hồ	Từ trụ 57/28 đến trụ 57/28/16 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt điện 3LBFCO nhánh rẽ 477-10/2-1 Dinh Ông - Cồn Tô Châu trụ 57/28 tuyến 477LT	709	13442	
9	13/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Bình Thành 4	Từ trụ 15/27/6/60 đến trụ 15/27/6/60/18B tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt điện 3LBFCO nhánh rẽ 472-8/1/1/1 Kinh Phú Cường trụ 15/27/6/1 tuyến 472TN Chuyển tải NR 472-8/1/1/1-1 sang nhận	978	7777	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									điện tuyến 474QT qua MV trụ 15/27/6/152 tuyến 472TN			
10	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm CDC Bình Thành, trụ 15/27/6/151/2 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm CDC Bình Thành, trụ 15/27/6/151/2 tuyến 472TN	107	630	
11	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm TDC Kinh Kháng Chiến Bình Thành, trụ 15/27/6/151/5/2 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TDC Kinh Kháng Chiến Bình Thành, trụ 15/27/6/151/5/2 tuyến 472TN	123	468	
12	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm Chợ Bình Thuận, trụ 15/27/6/148 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Chợ Bình Thuận, trụ 15/27/6/148 tuyến 472TN	86	468	
13	19/08/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 176B/20B/32 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm RACH MÃ TRƯỜNG 4, Tại trụ 176B/20B/32 tuyến 475CM	26	130	
14	19/08/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 120/67/18 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Tân Bình Thượng 7, Tại trụ 120/67/18 tuyến 475CM	46	130	
15	19/08/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 108/11/55/1 tuyến 477LT	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm CẦU NGANG ÁP BẮC B, Tại trụ 108/11/55/1 tuyến 477LT	52	175	
16	19/08/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 168/56/3/28/33 tuyến 475AL	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm BỐM HTX THUẬN LỢI, Tại trụ 168/56/3/28/33 tuyến 475AL	1	175	
17	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm AS Thuận Hòa A, trụ 67/12/13 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm AS Thuận Hòa A, trụ 67/12/13 tuyến 479LT	62	315	
18	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm TDC Kinh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm TDC Kinh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 tuyến 475LT	215	945	
19	24/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm AS Thuận Hòa, trụ 67/12/2 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm AS Thuận Hòa, trụ 67/12/2 tuyến 479LT	196	945	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
20	25/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 70/38/1 đến 70/38/10 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 474-10/2/4 trụ 70/38/1 tuyến 474QT	18	315	
21	26/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 56/6/28/43T/2 đến 56/6/28/43T/32 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 475-10/2/1/3/1 trụ 56/6/28/43T/2 tuyến 475LT	31	468	
22	27/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 94/1B đến 94/44B tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 475-13/2 trụ 94/1B tuyến 475CM	476	2673	
23	28/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 235/2T/2 đến 235/2T/33 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 475-16/1B/1 trụ 235/2T/1 tuyến 475CM	369	1485	
Điện lực Tam Nông												
1	03/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Ấp 2B An Hòa	Tại trụ 76/3/7T NR 473-10/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Ấp 2B An Hòa tại trụ 76/3/7T NR 473-10/1.AL	120	100	(SCTX 2026)
2	03/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thùng CB, thùng điện kế, tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA và lắp cổ dê trạm AS Đồng Tiến 2	Tại trụ 23/16 NR 473-8A/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Đồng Tiến 2 tại trụ 23/16 NR 473-8A/1.AL	81	87.5	(SCTX 2026)
3	04/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Hòa Bình 6	Tại trụ 56/15/132A/65/64 NR 474-8/1-1/4-1/1-2.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Hòa Bình 6 tại trụ 56/15/132A/65/64 NR 474-8/1-1/4-1/1-2.TN	34	100	(SCTX 2026)
4	04/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA, thay thùng CB, thùng điện kế trạm AS Lung Bông 2	Tại trụ 74/33/34 NR 476-8/3/2.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lung Bông 2 tại trụ 74/33/34 NR 476-8/3/2.TN	51	87.5	(SCTX 2026)
5	04/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 2 mạch tuyến 477-476AL (từ trụ 01 đến 22) - Thay dây pha 3xACX-240mm² thành 3xACXH-240mm², chiều dài 1.250 mét.	Từ trụ 01 đến trụ 22 tuyến 476-AL, 4770AL	xã An Long	Cô lập tuyến 476-AL, Cô lập tuyến 477-AL, Cô lập tuyến 478-AL, Cô lập tuyến 473-AL, Cô Lập tuyến 474-AL	1407	10000	(SCL 2026)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	05/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Năm Ngọt	Tại trụ 74/77/13 NR 476-8/3/3.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Năm Ngọt tại trụ 74/77/13 NR 476-8/3/3.TN	17	100	(SCTX 2026)
7	05/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS An Hòa 3	Tại trụ 99 tuyến 473-AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS An Hòa 3 tại trụ 99 tuyến 473-AL	135	87.5	(SCTX 2026)
8	06/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ NR Kênh Kháng Chiến 1; Thay sứ cũ VHLN. Thay trụ bị nghiêng chôn sâu. Bỏ sung móng trụ những vị trí có nền móng yếu, vùng ngập lũ.	Từ trụ 98A/101-98A/101/31 NR 474-8/1/3.AL	xã An Hòa	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 474-8/1/3.AL tại trụ 98A/30 NR 474-8/1.AL	82	650	(SCL 2026)
9	06/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Kéo dây khoảng néo vượt sông đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 92-93 tuyến 473-AL, 474-AL	Xã An Hoà	Cắt LBS +3DS PD 473-10.AL tại trụ 57 tuyến 473-AL. Cắt 3DS PD 474-8.AL tại trụ 08 tuyến 474-AL	1892	9500	
10	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ NR Kênh Kháng Chiến 1 Nối tuyến Phú Hòa; Thay trụ bị nghiêng chôn sâu.Bỏ sung móng trụ những vị trí có nền móng yếu, vùng ngập lũ.	Từ trụ 98A/101/31-98A/101/31/8 NR 474-8/1-1/2.AL	xã An Hòa	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 474-8/1-1/2.AL tại trụ 98A/101 NR 474-8/1-1.AL	222	650	(SCL 2026)
11	10/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC Mười Tài 4	Tại trụ 74/24 NR 476-8/3.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC Mười Tài 4 tại trụ 74/24 NR 476-8/3.TN	82	100	(SCTX 2026)
12	10/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Bình	Tại trụ 98A/183 NR 474-8/1-2.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Bình 4 tại trụ 98A/183 NR 474-8/1-2.AL	23	87.5	(SCTX 2026)
13	11/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thành B	Tại trụ 98A/164 NR 474-8/1-2.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành B tại trụ	25	100	(SCTX 2026)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									98A/164 NR 474-8/1-2.AL			
14	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Di dời TBA 1P-50 kVA trạm AS Phú Cường 15 (ĐTXD 2026)	Từ trụ 15A đến trụ 15/3 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Cường 15 tại trụ 15A tuyến 477-TN	55	1000	
15	12/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Cầu 1 Tháng 5	Tại trụ 98A/141 NR 474-8/1-2.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Cầu 1 Tháng 5 tại trụ 98A/141 NR 474-8/1-2.AL	14	100	(SCTX 2026)
16	12/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Bắc Kênh Cả Góc	Tại trụ 98A/100/55/13 NR 474-8/1-1/1/5.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Bắc Kênh Cả Góc tại trụ 98A/100/55/13 NR 474-8/1-1/1/5.AL	29	87.5	(SCTX 2026)
17	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kênh Ranh Tam Nông - Tân Hồng (66/73-66/73/15).Thay dây pha 3xAC-70mm²+AC-50mm² thành 3xAC-70mm²+AC-50mm², chiều dài 1.171 mét. Thay sứ cũ VHLN.Thay trụ bị nghiêng chôn sâu.	Từ trụ 239/66/73 đến trụ 239/66/73/15 NR 475-11/1-1/2-1/5.TN	xã Tam Nông	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 475-11/1-1/2-1/5.TN tại trụ 239/66/73 NR 475-11/1-1/2-1.TN	42	550	(SCL 2026)
18	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D vận hành lâu năm tróc vỏ, có nhiều mối nối. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn.Thay trụ răn nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Long An 4	Từ trụ 77/49 đến 77/63 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 4 tại trụ 63 NR 476-10/1.AL	182	500	(SCL 2026)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
19	13/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến 2	Tại trụ 98A/100/13 NR 474-8/1-1/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến 2 tại trụ 98A/100/13 NR 474-8/1-1/1.AL	23	122.5	(SCTX 2026)
20	13/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Long Phú	Tại trụ 98A/100/84 NR 474-8/1-1/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long Phú tại trụ 98A/100/84 NR 474-8/1-1/1.AL	111	100	(SCTX 2026)
21	14/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến	Tại trụ 98A/100/18 NR 474-8/1-1/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến 2 tại trụ 98A/100/18 NR 474-8/1-1/1.AL	55	140	(SCTX 2026)
22	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D vận hành lâu năm tróc vỏ, có nhiều mối nối. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn.Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Cơ Khí An Long	Từ trụ 1A đến 1A//5, từ 1A/5/1 đến 1A/5/14 HADL trạm AS Cơ Khí An Long	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cơ Khí An Long tại trụ 1A tuyến 473-AL	443	650	(SCL 2026)
23	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Kéo dây khoảng néo từ trụ 01 -04 và 04 đến 06 đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 98A/5 - 98A/6 NR 474-8/1.AL. Từ trụ 98A/4/4 - 98A/4/5 NR 474-8/1/1.AL	Xã An Hoà	Cắt MC+3DS NR 474-8/1.AL tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Cắt 3DS NR 474-8/1-1.AL tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL.	1296	7600	
24	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D vận hành lâu năm tróc vỏ, có nhiều mối nối. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn.Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Cơ Khí An Long 1	Từ trụ 6A đến 6A//5, từ 6A/5/1 đến 6A/5/9 HADL trạm AS Cơ Khí An Long 1	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cơ Khí An Long 1 tại trụ 6A tuyến 473-AL	282	1000	(SCL 2026)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
25	17/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Tây Kênh Kháng Chiến	Tại trụ 98A/100/61/2 NR 474-8/1-1/1/6.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Tây Kênh Kháng Chiến tại trụ 98A/100/61/2 NR 474-8/1-1/1/6.AL	60	120	(SCTX 2026)
26	17/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Ông Thống	Tại trụ 79 tuyến 475-AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Thống tại trụ 79 tuyến 475-AL	93	122.5	(SCTX 2026)
27	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV. Di dời và nâng cấp TBA từ 2x1P-50kVA lên 3x1P-50kVA ,Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V trạm AS UBND xã Phú Thành A	Từ trụ 74 đến trụ 74/9/12 HADL trạm AS UBND xã Phú Thành A	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS UBND xã Phú Thành A tại trụ 74 tuyến 477-AL	135	475	(ĐTXD 2026)
28	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-2D-220V lên 3P-4D-380V từ trụ 142A/1B-142A/8B dài 401m (sử dụng dây ABC 2x50 (hiện hữu) +ABC2x70(BSM)).	Từ trụ 142A/1B-142A/8B NR 477-11/2.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp trạm AS TDC Bờ Bắc Kênh Đồng Tiến tại trụ 142A/1B/6 NR 477-11/2.AL	71	475	
29	18/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Tâm	Tại trụ 62/7 NR 475-8/4.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Tâm tại trụ 62/7 NR 475-8/4.AL	37	140	(SCTX 2026)
30	18/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Long An 1	Tại trụ 77/6 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 1 tại trụ 77/6 NR 476-10/1.AL	115	122.5	(SCTX 2026)
31	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D vận hành lâu năm tróc vỏ, có nhiều mối nối. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn.Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bỏ	Từ trụ 8A đến 8A//5, từ 8A/5/1 đến 8A/5/11 HADL trạm AS Cơ Khí An Long 2	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cơ Khí An Long 2 tại trụ 8A tuyến 473-AL	269	800	(SCL 2026)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						sung tiếp địa lắp lại trạm AS Cơ Khí An Long 2						
32	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D vận hành lâu năm tróc vỏ, có nhiều mối nối. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH. Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn sô trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Cơ Khí An Long 2	Từ trụ 14A/3 đến 14A/3/11, từ trụ 14A/3/1 đến trụ 14A/3/21B HADL trạm AS XX An Long	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS XX An Long tại trụ 14A/3 NR 473-8/1.AL	297	650	(SCL 2026)
33	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D vận hành lâu năm tróc vỏ, có nhiều mối nối. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH. Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn sô trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Phú Thọ A	Từ trụ 41/3/7B/11T đến 41/3/7B/12P HADL trạm AS Phú Thọ A	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Thọ A tại trụ 41/3/7B NR 473-8A/3/2.AL	336	650	(SCL 2026)
34	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D vận hành lâu năm tróc vỏ, có nhiều mối nối. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH. Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn sô trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Phú Thọ	Từ trụ 41/3/5A/17T đến 41/3/5T/17P HADL trạm AS Phú Thọ	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Thọ tại trụ 41/3/5A NR 473-8A/3/1.AL	264	650	(SCL 2026)
35	20/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Giáo Hai 2	Tại trụ 77/10A/6 NR 476-10/1/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Giáo Hai 2 tại trụ 77/10A/6 NR 476-10/1/1.AL	69	140	(SCTX 2026)
36	20/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Giáo Hai	Tại trụ 77/10A/13 NR 476-10/1/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Giáo Hai tại trụ 77/10A/13 NR 476-10/1/1.AL	83	87.5	(SCTX 2026)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
37	21/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Ba Tuần	Tại trụ 77/10A/54 NR 476-10/1/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ba Tuần tại trụ 77/10A/54 NR 476-10/1/1.AL	116	160	(SCTX 2026)
38	21/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Long An 5	Tại trụ 77/22 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 5 tại trụ 77/22 NR 476-10/1.AL	195	122.5	(SCTX 2026)
39	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D vận hành lâu năm tróc vỏ, có nhiều mối nối. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn.Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Đình An Long	Từ trụ 55A/4/4T/15A đến 55A/4/4T/17B HADL trạm AS Đình An Long	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Đình An Long tại trụ 55A/4/4T NR 473-8A/5/2.AL	175	650	(SCL 2026)
40	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D vận hành lâu năm tróc vỏ, có nhiều mối nối. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn.Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Ấp 3 An Hòa	Từ trụ 55A/4/9P/14A đến 55A/4/9P/18B HADL trạm Ấp 3 An Hòa	xã An Hòa	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Ấp 3 An Hòa tại trụ 55A/4/9P NR 473-8A/5/1.AL	275	650	(SCL 2026)
41	24/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV NR 474-8/1-1/4.TN	Từ trụ 56/15/132A/1 đến 56/15/132A/62 NR 474-8/4-1/4.TN	xã Phú Cường	Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN	1939	9500	
42	24/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LAtrạm AS Long An 2	Tại trụ 77/28 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 2 tại trụ 77/28 NR 476-10/1.AL	65	100	(SCTX 2026)
43	24/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC 2/9-1	Tại trụ 20/14 NR 476-10/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC 2/9- 1 tại trụ 20/14 NR 476-10/1.AL	123	87.5	(SCTX 2026)
44	25/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC 2/9-2	Tại trụ 20/26 NR 476-10/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC 2/9- 2 tại trụ 20/26 NR 476-10/1.AL	123	100	(SCTX 2026)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
45	25/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC 2/9-3	Tại trụ 20/6 NR 476-10/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC 2/9- 3 tại trụ 20/6 NR 476-10/1.AL	88	87.5	(SCTX 2026)
46	25/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Di dời TBA 2x1P-50kVA trạm AS Chợ Phú Cường	Từ trụ 45A tuyến 477-TN đến trụ 43 tuyến 476-TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Chợ Phú Cường tại trụ 45A tuyến 477-TN. Cắt CB+FCO trạm AS Phú Cường 10 tại trụ 42 tuyến 477-TN.	115	522.5	
47	25/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Di dời TBA 2x1P-50kVA trạm AS Phú Cường 17	Từ trụ 83 tuyến 477-TN đến trụ 82 tuyến 476-TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Cường 17 tại trụ 83. Cắt CB+FCO trạm AS Phú Cường 4 tại trụ 84 tuyến 477-TN.	85	427.5	
48	26/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Lê Thị Phương	Tại trụ 199 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lê Thị Phương tại trụ 199 tuyến 477-AL	113	100	(SCTX 2026)
49	26/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Ba Dương 2	Tại trụ 63A tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ba Dương 2 tại trụ 63A tuyến 477-AL	79	87.5	(SCTX 2026)
50	27/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Lam Sơn 2	Tại trụ 237 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lam Sơn 2 tại trụ 237 tuyến 477-AL	69	100	(SCTX 2026)
51	27/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS UBND xã Phú Thành A	Tại trụ 74 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS UBND xã Phú Thành A tại trụ 74 tuyến 477-AL	135	87.5	(SCTX 2026)
52	28/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thọ 5	Tại trụ 184A tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thọ 5 tại trụ 184A tuyến 477-AL	67	100	(SCTX 2026)
53	28/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thọ 2	Tại trụ 165 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thọ 2 tại trụ 165 tuyến 477-AL	176	87.5	(SCTX 2026)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
54	28/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thành 6	Tại trụ 83B tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành 6 tại trụ 83B tuyến 477-AL	64	100	(SCTX 2026)
55	28/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thành 1	Tại trụ 81A tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành 1 tại trụ 81A tuyến 477-AL	66	87.5	(SCTX 2026)
56	29/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thọ 4	Tại trụ 155 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thọ 4 tại trụ 155 tuyến 477-AL	177	100	(SCTX 2026)
57	29/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC Tân Công Sính 6	Tại trụ 56/15/123 NR 474-8/1-1.TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC Tân Công Sính 6 tại trụ 56/15/123 NR 474-8/1-1.TN	83	87.5	(SCTX 2026)
58	29/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS UBND xã Hòa Bình	Tại trụ 56/15/132A/65/7 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS UBND xã Hòa Bình tại trụ 56/15/132A/65/7 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	32	100	(SCTX 2026)
59	29/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Hòa Bình 2/1	Tại trụ 56/15/132A/65/11 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Hòa Bình 2/1 tại trụ 56/15/132A/65/11 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	43	87.5	(SCTX 2026)
Điện lực Hồng Ngự												
1	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hoán chuyển TBA Cầu Muống 5 - TDC Biên Phòng	Tại trụ 159/42 tuyến 479HN, trụ 47/18 tuyến 473HN	Phường Thường Lạc -An Bình	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Cầu Muống 5 tại trụ 159/42 tuyến 479HN, Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm TDC Biên Phòng tại trụ 47/18 tuyến 473HN	135	270	
2	04/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hoán chuyển TBA DC Cả Sách 1 - Khóm Bình Hưng	Tại trụ 243 tuyến 479HN, trụ 38/9 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự - Thường Lạc	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm DC Cả Sách 1 tại trụ 243 tuyến 479HN, Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm	145	531	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									Khóm Bình Hưng tại trụ 38/9 tuyến 477HN			
3	06/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hoán chuyển TBA Trường Cấp 2 Thường Lạc - Ấp Tân Hòa	Tại trụ 104A tuyến 480HN, trụ 79/32B tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự - Thường Lạc	Cắt 03FCO NR Trường Cấp 2 Thường Lạc tại trụ 104A tuyến 480HN, Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Ấp Tân Hòa tại trụ 79/32B tuyến 479HN	385	882	
4	07/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hoán chuyển TBA Cầu Muống 2 - Bình Hòa Thượng	Tại trụ 159/20 tuyến 479HN, trụ 234 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Cầu Muống 2 tại trụ 159/20 tuyến 479HN, Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Bình Hòa Thượng tại trụ 234 tuyến 479HN	277	333	
5	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay dây hạ thế TBA Nguyễn Thị Minh Khai	Tại trụ 33/11A/1 đến 33/11A/1/5B-33/11A/1/5/4 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Nguyễn Thị Minh Khai tại trụ 33/11A/1 tuyến 477HN	126	648	
6	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay dây hạ thế TBA Nguyễn Văn Linh	Tại trụ 33/6A/2 đến 33/6A/2/7, 33/6A/1 đến 33/6A/1/6 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Nguyễn Văn Linh tại trụ 33/6A/2 tuyến 477HN	162	702	
7	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay dây hạ thế TBA Mương Nhà Máy	Tại trụ 38/7 đến 38/10A tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Mương Nhà Máy tại trụ 38/7 tuyến 477HN	134	702	
8	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay dây hạ thế TBA Trường TH Tân Hội	Tại trụ 79/7 đến 79/12 tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Trường Th Tân Hội tại trụ 79/10/2 tuyến 479HN	148	270	
9	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay dây hạ thế TBA Cầu Mươi Xinh	Từ trụ 17/1 đến 17/1/6B tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Cầu Mươi Xinh tại trụ 17 tuyến 482HN	314	234	
10	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay dây hạ thế TBA Trần Phú	Từ trụ 19 đến 19/8 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Trần Phú tại trụ 19 tuyến 474HN	336	234	
11	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay dây trung thế SCL	Từ trụ 33-62 tuyến 477HN-479HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03DS PD 477-10 trụ 16 tuyến 477HN, cô lập tuyến 479HN	5564	6507	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
12	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Xử lý mối nối trung thế, lắp đặt LA, gia cường giáp nứ	Từ trụ 41-141 tuyến 473, 474HN và trụ 32 tuyến 471HN	Phường An Bình	Cô lập tuyến 473HN và cắt 03DS PĐ474-10HN trụ 35 tuyến 474HN	3232	4878	
13	24/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay trụ BTLT 14m bằng trụ BTLT 18m: 06 trụ. - Kéo mới dây 3xACXH 240: 156 mét. - Lắp mới LBS	Từ trụ 1 tuyến 474, 475, 477, 479, 480, 482, 484HN đến trụ 4 tuyến 474, 480, 484HN	Phường An Bình	Cô lập tuyến 474, 475, 477, 479, 480, 482, 484HN	26280	16263	
14	25/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA An Thạnh B1	Tại trụ 6A/3 tuyến 484HN	Phường An Bình	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm An Thạnh B1 tại trụ 6A/3 tuyến 484HN	173	531	
15	26/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA UB An Bình A	Tại trụ 35 tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm UB An Bình A tại trụ 35 tuyến 482HN	150	468	
16	27/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA Ấp 5 Thường Lạc	Tại trụ 77 tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm Ấp 5 Thường Lạc tại trụ 77 tuyến 480HN	145	585	
Điện lực Tân Hồng												
1	04/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	XDM, cải tạo lưới điện trung thế 3P-22kV và TBA Nhánh rẽ Đuôi Tôm	Từ trụ 182/2 đến trụ 182/65 NR 476-7THo/182/1.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 LBFCO NR 476-7THo/182/1.D7 tại trụ 182/1 tuyến 476THo	439	5650	ĐTXD 2026
2	05/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC Kinh K12	Từ trụ 10 đến trụ 18 NR 474-7THo/125/74/26.D7, tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh K12 trụ 15 tuyến 474THo	114	370	SCL 2026(Bổ sung)
3	06/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC An Lộc	Từ trụ 6B đến trụ 11B NR 474-7THo/157/1.D7, tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC An Lộc trụ 5 tuyến 474THo	61	310	SCL 2026(Bổ sung)
4	07/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Nâng cấp lưới hạ áp và TBA từ 1P lên thành 3P TBA Đầu lộ Bắc Trang	Từ trụ 193/1 đến trụ 193/10, NR 478-7THo/193/1.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline TBA Đầu lộ Bắc Trang tại trụ trụ 193/10, tuyến 478THo	63	350	ĐTXD 2026
5	08/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV	Từ trụ 249/50 đến trụ 249/50/1 NR 476-7THo/249/46.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/249/46.D7 tại trụ 249/46 tuyến 476THo	689	4660	ĐTXD 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC Tứ Tân 4	Từ trụ 58/32 đến trụ 58/40 NR 476-7THo/189/58/1.D7, tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Tứ Tân 4 trụ 36 tuyến 476THo; Cắt CB+01FCO+tháo 01 Hotline trạm NTTS Nguyễn Thanh Tú trụ 38 và 38/1 tuyến 476THo	87	310	SCL 2026(Bổ sung)
7	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm An Lộc 4	Từ trụ 10/01 đến trụ 6B và từ trụ 10A NR 474-7THo/157/1.D7, tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm An Lộc 4 trụ 10 tuyến 474THo	122	330	SCL 2026(Bổ sung)
8	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC Tứ Tân 3	Từ trụ 58/40 đến trụ 58/48 NR 476-7THo/189/58/1.D7, tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Tứ Tân 3 trụ 45 tuyến 476THo	81	280	SCL 2026(Bổ sung)
9	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC Kinh Sa Rài 4	Từ trụ 19a đến trụ 32 NR 476-7THo/153/1.D7, tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh Sa Rài 4 trụ 27 tuyến 476THo Cắt CB+03FCO+tháo 03 Hotline trạm bơm Ba Thế trụ 25 tuyến 476THo	150	450	SCL 2026(Bổ sung)
10	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC Kinh Sa Rài 6	Từ trụ 47 đến trụ 57 NR 476-7THo/153/1.D7, tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh Sa Rài 6 trụ 51 tuyến 476THo	97	320	SCL 2026(Bổ sung)
11	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm Ngã Ba Kinh Sa Rài	Từ trụ 57 đến trụ 69 NR 476-7THo/153/1.D7, tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Ngã Ba Kinh Sa Rài trụ 63 tuyến 476THo	92	340	SCL 2026(Bổ sung)
12	18/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Khắc phục ổp đà, thay sứ	Từ trụ 129/64/2 đến trụ 129/64/80 NR 480-7THo/129/64/1.D7 , tuyến 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt 03LBFCO NR 480-7THo/129/64/1.D7 tại trụ 129/64/1, tuyến 480THo	938	4280	SCTX
13	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm An Lộc 6	Từ trụ 19 đến trụ 19/07 NR 474-7THo/157/1.D7, tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm An Lộc 6 trụ 19 tuyến 474THo; Cắt CB+03 FCO+Tháo 03 Hotline trạm NTTS Nguyễn Văn Bé trụ 19, 19/1 tuyến 474THo	50	390	SCL 2026(Bổ sung)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
14	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm Trường THCS Nguyễn Quang Diêu	Từ trụ 226/12/3/1 đến trụ 226/12/3/10 NR 474-7THo/125/74/26.D7, tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Trường THCS Nguyễn Quang Diêu trụ 3 tuyến 474THo; Cắt CB+03FCO+tháo 03 hotline trạm bơm GG2-An Phước trụ 3 (10) tuyến 474THo	58	280	SCL 2026(Bổ sung)
15	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm Lò Rạch K12	Từ trụ 226/12/3/18 đến trụ 226/12/3/22/10 NR 474-7THo/125/74/26.D7, tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Lò Rạch K12 trụ 22 tuyến 474THo; Cắt CB+03 FCO+Tháo 03 Hotline trạm bơm Kinh K12 trụ 21 tuyến 474THo	113	390	SCL 2026(Bổ sung)
16	25/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Lắp LBS+03DS	Tại trụ 125/3 PĐ 474-7THo/124.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt REC PĐ 474THo/95.D7 tại trụ 95, Cắt 03DS PĐ 474-2THo/94.D7 tại trụ 94 tuyến 474THo, Cắt REC PĐ 472THo/120.D7 tại trụ 120, Cắt 03DS PĐ 472-2THo/119.D7 tại trụ 119 tuyến 472THo	2226	32410	(chuyển tải PĐ 474THo/128.D7 nhận điện tuyến 476THo)
17	26/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm An Lộc 5	Từ trụ 21 đến trụ 29 NR 474-7THo/157/1.D7, tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm An Lộc 5 trụ 27 tuyến 474THo; Cắt CB+03 FCO+Tháo 03 Hotline trạm NTTS Đặng Thị Diễm Trang trụ 28, 28/1 tuyến 474THo	51	330	SCL 2026(Bổ sung)
18	27/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm TDC Kinh K12	Tại trụ 15 NR 474-7THo/125/74/26.D7, tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh K12 trụ 15 tuyến 474THo	114	208	Thí nghiệm CBM
19	27/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Giồng Găng 7	Tại trụ 163/8 NR 474-7THo/163/1.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Giồng Găng 7 Tại trụ 163/8 tuyến 474THo	129	712	Thí nghiệm CBM

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
20	27/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Giồng Nhỏ 2	Tại trụ 318/14 NR 474-7THo/318.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Giồng Nhỏ 2 Tại trụ 318/14 tuyến 474THo	17	200	Thí nghiệm CBM
Điện lực Thường Thới Tiền												
1	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Hạ công suất trạm Làng Bè Long Hòa từ (3P-250kVA) thành (3P-180kVA)	Tại trụ 10A/27A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03FCO trạm Làng Bè Long Hòa (3P-250kVA) tại trụ 10A/27A tuyến 477-PC	68	495	
2	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
3	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m và kéo dây trung thế	Tại trụ 134 PD 475-15 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt REC + 03DS tại trụ 113 PD 475-13 tuyến 475-HN	10961	27657	
4	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Long Hòa 2 từ (3P-250kVA) thành (3P-160kVA)	Tại trụ 10A/24A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Hòa 2 (3P-250kVA) tại trụ 10A/24A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	82	414	
5	04/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	
6	04/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Thạnh (từ trụ 154-216) tuyến 475-HN	Từ trụ 154 đến trụ 216 PD 475-15 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 154 PD 475-15 tuyến 475-HN	2896	5202	
7	05/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Bình (từ trụ 182/1-182/22) tuyến 475-HN	Từ trụ 182/1 đến trụ 182/22 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 182/1 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	784	1296	
8	05/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PD 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
9	05/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao lưới hạ thế, tăng cường cấp suất trạm Phú Hòa B1	Từ trụ 18B đến trụ 29A PD 477-12 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa B1 tại trụ 22A PD 477-12 tuyến 477-PC	349	711	
10	06/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Phú Thuận B1	Tại trụ 130/13 NR 477-10/1-1/9 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Thuận B1 tại trụ 130/13 NR 477-10/1-1/9 tuyến 479-PC	146	261	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
11	06/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
12	06/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Châu (từ trụ 125/41-125/95) tuyến 475-HN	Từ trụ 125/41 đến trụ 125/95 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 125/41 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	1458	3897	
13	07/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Phú Thuận A3 từ (1P-75kVA) thành (1P-100kVA)	Tại trụ 4/1/20 NR 479-11/2 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Phú Thuận A3 (1P-75kVA) tại trụ 4/1/20 tuyến 479-PC	149	792	
14	07/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 479-17A tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Phường Thường Lạc, Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
15	07/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Phú Thuận A2 từ (1P-50kVA) thành (1P-75kVA)	Tại trụ 4/1/12 NR 479-11/2 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Phú Thuận A2 (1P-50kVA) tại trụ 4/1/12 tuyến 479-PC	118	576	
16	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Chợ Cửa Khẩu từ (1P-100kVA) thành (3P-400kVA) và kéo dây lưới hạ thế	Tại trụ 383/1 và từ trụ 383/1/1 đến trụ 383/1/13 PĐ 479-18 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Chợ Cửa Khẩu (1P-100kVA) tại trụ 383/1 PĐ 479-18 tuyến 479-HN	95	414	
17	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 129 đến trụ 327 PĐ 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
18	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao lưới hạ thế trạm TT Phú Hòa A1	Tại trụ 102 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm TT Phú Hòa A1 tại trụ 102 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	154	558	
19	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Bến Đò Số 15	Trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Bến Đò Số 15 tại trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	294	702	
20	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
21	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Phú Hòa A2	Tại trụ 11 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa A3 tại trụ 11 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	252	702	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
22	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	
23	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	
24	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Bến đồ số 18 (từ trụ 78-122) tuyến 479-PC	Từ trụ 78 đến trụ 122 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 03 DS tại trụ 6 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	2306	6183	
25	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	
26	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Bến đồ số 12 (từ trụ 5-78) tuyến 479-PC	Từ trụ 5 đến trụ 78 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC + 03 DS tại trụ 258A/1 PĐ 479-10 tuyến 479-PC	2306	6183	
27	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Bến đồ số 17	Trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Bến Đồ Số 17 tại trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 479-PC	113	792	
28	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Đình Long Thuận (từ trụ 70-104) tuyến 477-PC	Từ trụ 70 đến trụ 104 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	1781	4878	
29	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA TDC Long Thuận 3 nối dài	Tại trụ 73 PĐ 477-10/1A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 03 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 80 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC	1172	3249	
30	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
31	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA TDC Long Thuận 3	Tại trụ 67 PĐ 477-10/1A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 03 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 80 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC	1172	3249	
32	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Long Hưng 1 Nối Dài	Tại trụ 10 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 01 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	2388	6183	
33	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
34	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Long Hưng 5	Tại trụ 42 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 01 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	2388	6183	
35	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Chợ Miếu 1 ND	Trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Chợ Miếu 1 ND tại trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	168	855	
36	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
37	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Mương Lấp (3x1P-50kVA)	Tại 144 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Mương Lấp (3x1P-50kVA) tại 144 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	199	720	
38	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm	Tại 141 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Mương Lấp 1 (3x1P-	122	513	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						Mương Lắp 1 (3x1P-37.5kVA)			37.5VA) tại 141 PD 477-10/1-3 tuyến 477-PC			
39	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 PD 479-17A tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Phường Thường Lạc, Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
40	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm AS Diệu Hiền (1P-50kVA)	Tại trụ 10A/5 NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm AS Diệu Hiền (1P-50kVA) tại trụ 10A/5 NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	78	486	
41	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hưng Đường Tắc 1 (1P-75kVA)	Tại trụ 10A/4B/5/3 NR 477-10/1/3/1/1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Long Hưng Đường Tắc 1 (1P-75kVA) tại trụ 10A/4B/5/3 NR 477-10/1/3/1/1 tuyến 477-PC	96	567	
42	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 129 đến trụ 327 PD 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
43	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PD 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
44	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Bờ Đập 2 (1P-37.5kVA)	Tại trụ 72A/5A/30 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Bờ Đập 2 (1P-37.5kVA) tại trụ 72A/5A/30 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	12	216	
45	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hòa (3P-250kVA)	Tại trụ 10A/15A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Hòa (3P-250kVA) tại trụ 10A/15A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	156	972	
46	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Bờ Đập 1 (1P-37.5kVA)	Tại trụ 72A/5A/10 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Bờ Đập 1 (1P-37.5kVA) tại trụ 72A/5A/10 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	21	261	
47	24/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Nam Hang	Tại trụ 125/82 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Nam Hang tại trụ 125/82 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	287	873	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
48	24/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Kênh Thường Phước Ba Nguyên (1P-50kVA)	Tại trụ 372 PĐ 479-17A tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Kênh Thường Phước Ba Nguyên (1P-50kVA) tại trụ 372 PĐ 479-17A tuyến 479-HN	41	441	
49	24/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng cấp nhánh rẽ TDC ĐT Nam Hang từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV Thay dây 1xACX-50 bằng 3xACXH-50	Từ trụ 168A đến trụ 168A/16 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 01LBFCO tại trụ 168A/1 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	406	1296	
50	24/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa, phát quang cây xanh trạm cây Kinh Tứ Thường (1P-100kVA)	Tại trụ 313/7 và từ trụ 313 đến 313/7 NR 480-15/6 uyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Kinh Tứ Thường (1P-100kVA) tại trụ 313/7, 313/1 NR 480-15/6 uyến 480-HN	90	729	
51	24/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
52	25/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 129 đến trụ 327 PĐ 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
53	25/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 479-17A tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
54	25/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Di dời lưới điện trung hạ thế	Từ trụ 78 đến trụ 143 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 77 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	2780	6831	
55	25/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Thường Thới Tiền 1	Tại trụ 146/11 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO tại trụ 146/1 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	1020	2925	
56	26/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Di dời lưới điện trung hạ thế	Từ trụ 4 đến trụ 76 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC + 03 DS tại trụ 1, 3 PĐ 479-10 tuyến 479-PC	3078	8784	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
57	26/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Lưới trung thế và TBA xử lý quá tải và sụt áp TBA Mường Đồng Hòa và TBA Ấp Thượng 2	Tại trụ 205/6A/5T NR 480-13/6/2 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO tại trụ 205/6A/1T NR 480-13/6/2 tuyến 480-HN	327	855	
58	26/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	
59	26/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng cấp nhánh rẽ Long Hữu từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV Thay dây 1xACX-70 bằng 3xACXH-70	Từ trụ 135 đến trụ 135/19 NR 475-14/4 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 01LBFCO tại trụ 135/1 NR 475-14/4 tuyến 475-HN	483	972	
60	27/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 PD 479-17A tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
61	27/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Y Tế Trung Tâm, Cầu Trung Tâm	Tại trụ 140 PD 480-12 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt REC + 03 DS tại trụ 102 PD 480-12 tuyến 480-HN - Cắt 03 DS tại trụ 145 PD 480-12A tuyến 480-HN	1435	3573	
62	27/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép)Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Ấp 3 Thường Phước 1	Tại trụ 289 PD 480-14 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 267, 268 PD 480-14 tuyến 480-HN - Cắt 03 DS tại trụ 299 PD 480-15 tuyến 480-HN	1645	3897	
63	27/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng cấp nhánh rẽ Đường Giồng từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV Thay dây 1xACX-50 bằng 3xACXH-50	Từ trụ 154/1 đến trụ 154/8 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 01LBFCO tại trụ 154/1 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	438	972	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
64	28/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
65	28/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
66	28/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Lưới trung thế và TBA Đường nội đồng Cẩm Săng nối dài Thay dây 1xACX-50 bằng 3xACXH-50	Từ trụ 154/8/2B đến trụ 154/8/2B/9 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 01LBFCO tại trụ 154/1 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	438	1620	
Điện lực Sa Đéc												
1	02/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Hạng mục 5: Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV 01 mạch (3xACXH240 + AC120) từ trụ 5 tuyến 471KCN đến trụ 86 tuyến 475SĐ, đến trụ 105/5/51/22 tuyến 472SĐ và từ trụ 108/5/51 tuyến 472SĐ đến trụ 88 tuyến 478AH, lưới hạ thế hỗn hợp và trạm biến áp.	Từ trụ 5 tuyến 471KCN đến trụ 86 tuyến 475SĐ, đến trụ 105/5/51/22 tuyến 472SĐ và từ trụ 108/5/51 tuyến 472SĐ đến trụ 88 tuyến 478AH	Đường ĐT852B, Đường Cai Dao-Ông Thung, phường Sa Đéc	1. Cắt phân đoạn 478-8.AH tại trụ 8 tuyến 478-AH. 2. Cắt phân đoạn 475-8.SĐ (Phân đoạn Bích Chi) tại trụ 52 tuyến 475-SĐ. 3. Cắt phân đoạn 474-11.AH (Phân đoạn Hồ Dương) tại trụ 71, 71A tuyến 474-AH. 4. Cắt 03 LBFCO Nhánh Rẽ Ông Thung - Sa Nhiên tại trụ 108/5/1 tuyến 472-SĐ. 5. Cắt 03 LBFCO Nhánh Rẽ Rạch Miễu tại trụ 108/35/1 tuyến 472-SĐ.	2759	16550	
2	04/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB, Điện kế, DCU bằng sắt bị mục sét, mục đáy không đảm bảo thay thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét; Hộp công tơ	Tại trụ 23/8 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Phạm Hữu Lâu tại trụ 23/8 tuyến 479AH	41	112.5	
3	04/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB, Điện kế, DCU bằng sắt bị mục sét, mục đáy không đảm bảo thay thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét; Hộp công tơ	Tại tụ 12 tuyến 477SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Bến Xe tại trụ 12 tuyến 477SĐ	181	381.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	06/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay FCO thành LBFCO	Tại trụ 46/1 tuyến 475AH	Đường ĐT852B, phường Sa Đéc	Cắt 01 FCO NR Dốc Cầu Sa Đéc 2 tại trụ 46/1 tuyến 475AH	175	486	
5	09/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Hạng mục 4: Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV 01 mạch thành 02 dạng đường dây Compact (6xACXH240 + AC240) từ trụ 53 tuyến 473AH đến trụ 52 tuyến 472SĐ.	Từ trụ 53 tuyến 473AH đến trụ 52 tuyến 472SĐ.	Đường Lê Lợi, ĐT848, phường Sa Đéc	1. Cắt phân đoạn 472-10.SĐ (Phân đoạn Cầu Hang) tại trụ 47 tuyến 472-SĐ. 2. Cắt phân đoạn 473-10.AH (Phân đoạn Đường số 2 C1) tại trụ 36 tuyến 473-AH. 3. Cắt LBS + 03 DS Nhánh rẽ Tân Hưng tại trụ 8, 8/1 tuyến 471-SĐ.	4734	28400	
6	10/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay FCO thành LBFCO	Tại trụ 108/42B/1 tuyến 472SĐ	Đường ĐT852B, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO NR Cầu Sa Đéc 2 tại trụ 108/42B/1 tuyến 472SĐ	54	144	
7	10/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì vệ sinh thay TU, TI trạm DNTN Thanh Điền	Tại trụ 111A/46/2T/1 tuyến 474AH	Đường HL4, xã Tân Dương	Cắt 03 FCO tại trụ 111A/46/2T tuyến 474AH	1	600	
8	10/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì vệ sinh thay TU, TI trạm DNTN Thành Sang	Tại trụ 144/7A/1 tuyến 474AH	Đường QL80, xã Tân Dương	Cắt 03 FCO tại trụ 144/7A tuyến 474AH	2	1176	
9	11/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì vệ sinh thay TU, TI trạm LS Công Dững	Tại trụ 144/11 tuyến 474AH	Đường QL80, xã Tân Dương	Cắt 03 FCO + tháo hotline tại trụ 144/11 tuyến 474AH	1	384	
10	11/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì vệ sinh thay TU trạm XX Công Dững	Tại trụ 144/10A tuyến 474AH	Đường QL80, xã Tân Dương	Cắt 03 FCO + tháo hotline tại trụ 144/10A tuyến 474AH	1	420	
11	12/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB, Điện kế, DCU bằng sắt bị mục sét, mục đáy không đảm bảo thay thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét; Hộp công tơ	Tại trụ 30/8 tuyến 471SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Từ Quang tại tụ 30/8 tuyến 471SĐ	79	211.5	
12	12/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB, Điện kế, DCU bằng sắt bị mục sét, mục đáy không đảm bảo thay thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét; Hộp công tơ	Tại trụ 8/4/4 tuyến 471SĐ	Đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Cầu Cái Đôi tại trụ 8/4/4 tuyến 471SĐ	165	346.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						treo trụ bị hỏng không an toàn vận hành						
13	13/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay FCO thành LBFCO	Tại trụ 108/5/51/1 tuyến 472SĐ	Đường ĐT852B, phường Sa Đéc	Cắt 01 FCO NR Cây Vừng tại trụ 108/5/51/1 tuyến 472SĐ	371	1003.5	
14	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Hạng mục 9: Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV 01 mạch (3xACX120+AC70) thành 1 mạch (3xACXH240 + AC120) từ trụ 88 đến trụ 151 tuyến 478AH.	từ trụ 88 đến trụ 151 tuyến 478AH	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	1. Cô lập tuyến 471-TH. 2. Cắt phân đoạn 478-10.AH (Phân đoạn Cầu Sa Nhiên 2) tại trụ 86, 87 tuyến 478-AH. 3. Cô lập tuyến 478-AH.	5216	31300	
15	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Tiếp địa tăng cường trụ công trạm 110kV An Hòa	Tại trụ 1 tuyến 471AH, 473AH	Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Sa Đéc	Cô lập tuyến 471AH Cô lập tuyến 473AH	343	2060	
16	18/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay FCO thành LBFCO	Tại trụ 35 tuyến 474AH	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt 01 FCO NR Ngã Am tại trụ 35 tuyến 474AH	340	918	
17	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-3D-220V lên 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-2D-220V lên 3P-3D-380V Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA (MBA SDL) Nâng cấp TBA từ 1P-100kVA lên 3P-250kVA Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Lắp mới tụ bù hạ áp 3P-5kVAr	Từ trụ 103/5/1B đến trụ 103/5/38B tuyến 478AH	Đường Sa Nhiên B-Chùa Phước Đức, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Sa Nhiên B tại trụ 103/5/1B tuyến 478AH	1385	8310	
18	20/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bổ sung tiếp địa trạm Nguyễn Chí Thanh 1	Tại trụ 5 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Nguyễn Chí Thanh 1 tại trụ 5 tuyến 479AH	39	103.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
19	21/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB, Điện kế, DCU bằng sắt bị mục sét, mục đáy không đảm bảo thay thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét; Hộp công tơ treo trụ bị hỏng không an toàn vận hành	Tại trụ 39 tuyến 472SĐ	Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Cái Sơn 2 tại trụ 39 tuyến 472SĐ	366	990	
20	21/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB, Điện kế, DCU bằng sắt bị mục sét, mục đáy không đảm bảo thay thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét; Hộp công tơ treo trụ bị hỏng không an toàn vận hành	Tại trụ 5B/4 tuyến 474SĐ	Đường Cao Bá Quát, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm T2 Khóm 3 Phường 2 tại trụ 5B/4 tuyến 474SĐ	103	217	
21	22/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì vệ sinh thay TU, TI trạm An Hòa	Tại trụ 102/1 tuyến 472SĐ	Đường Lê Lợi, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO tại trụ 102/1 tuyến 472SĐ Tháo 03 hotline tại trụ 102 tuyến 472SĐ	1	1512	
22	22/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì vệ sinh thay TU, TI trạm KS Kim Long	Tại trụ 52B/2/1 tuyến 477SĐ, phường Sa Đéc	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO tại trụ 52B/2 tuyến 477SĐ	1	336	
23	27/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA	Tại trụ 48/9 tuyến 477SĐ	Đường Tôn Đức Thắng, phường Sa đéc	Cắt 03 FCO trạm Hoa Xuân tại trụ 48/9 tuyến 477SĐ	116	315	
24	27/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA	Tại trụ 94 tuyến 478AH	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Bà Vân tại trụ 94 tuyến 478AH	99	206.5	
Điện lực Nha Môn												
1	03/08/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Vệ sinh TBA Lộc Sánh TB	Tại trụ 16/32/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Lộc Sánh TB tại trụ 16/32/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR trạm Lộc Sánh TB tại trụ 16/32 tuyến 473-SĐ	1	228	SCTX
2	03/08/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, VS trạm Trường Khải	Tại trụ 16/59/66/25/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Trường Khải tại trụ 16/59/66/25/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR Trường Khải tại trụ 16/59/66/25 tuyến 473-SĐ	1	94.5	SCTX
3	03/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm DNTN Phước Lập	Tại trụ 35/1A tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	- Cắt CB trạm DNTN Phước Lập tại trụ 35/1A tuyến 476-SĐ - Cắt	1	418.5	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									03FCO NR trạm DNTN Phước Lập tại trụ 35 tuyến 476-SĐ			
4	03/08/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh khách hàng Ngọc Điệp	Tại trụ 55A/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Ngọc Điệp tại trụ 55A/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO NR trạm Ngọc Điệp tại trụ 55A tuyến 476-SĐ	1	228	SCTX
5	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 14 đến trụ 67 tuyến 473-476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện	0	0	SCTX
6	04/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Đấu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu	Tại trụ 46/45/12/18, 46/45/12/20 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Ông Kết tại trụ 46/45/12/20 tuyến 474-NM	43	70	ĐTXD
7	04/08/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế trạm Chi cục Thuế	Tại trụ 25A/7/1 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Chi cục Thuế tại trụ 25A/7/1 tuyến 473-NM Cắt 03FCO NR trạm Chi cục Thuế tại trụ 25A/7 tuyến 473-NM	1	9	SCTX
8	04/08/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, VS trạm Trạm sạc Vinfast (An Nhơn)	Tại trụ 22A/1 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Trạm sạc Vinfast (An Nhơn) tại trụ 22A/1 tuyến 473-NM Cắt 03FCO NR Trạm sạc Vinfast (An Nhơn) tại trụ 22A/1 tuyến 473-NM	1	28.5	SCTX
9	04/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, VS trạm Trạm sạc Vinfast	Tại trụ 65A/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Trạm sạc Vinfast tại trụ 65A/1 tuyến 476-NM Cắt 03FCO NR Trạm sạc Vinfast tại trụ 65A tuyến 476-NM	1	37.5	SCTX
10	04/08/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Kim Thạch	Tại trụ 61/4 tuyến 476-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Kim Thạch tại trụ 61/4 tuyến 476-NM Cắt 03LBFCO NR trạm Kim Thạch tại trụ 61 tuyến 476-NM	1	75	SCTX
11	04/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 32/1 đến trụ 32/50 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện	0	0	SCTX
12	05/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Đấu nối lưới trung thế XDM vào lưới hiện hữu	Tại trụ 63/42/5A tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO NR Tân Lễ tại trụ 63/42/1 tuyến 474-NM	151	70	ĐTXD
13	05/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/42 đến trụ 63/42/17 tuyến 474-NM;	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện	0	0	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
							Từ trụ 63/63A đến trụ 63/63A/11 tuyến 474-NM					
14	08/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Sang lưới hạ thế từ trụ hạ thế qua trụ trung thế XDM	Từ trụ 11/30/1 đến trụ 11/30/15 tuyến 476-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Rạch Thầy Dược tại trụ 11/30 tuyến 476-NM	110	319	ĐTXD
15	08/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Đầu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu; Thu hồi trụ hạ thế và sang điện kế khách hàng	Tại trụ 63/18/9 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ngã Tư tại trụ 63/17 tuyến 474-NM	126	115.5	ĐTXD
16	08/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Hạ công suất TBA Ngã Tư từ 1P-100kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 63/17 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ngã Tư tại trụ 63/17 tuyến 474-NM	0	0	SCTX kết hợp
17	08/08/2026	13:30	17:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất TBA Cầu Ông Phường từ 1P-75kVA thành 1P-100kVA	Tại trụ 39/8/13 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB+ cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Cầu Ông Phường tại trụ 39/8/13 tuyến 473-NM	122	192	SCTX
18	08/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/8/1 đến trụ 63/8/76 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện	0	0	SCTX
19	10/08/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Xóm Cười Lớn	Tại trụ 39/20/13 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Xóm Cười Lớn tại trụ 39/20/13 tuyến 471-NM	90	40.5	SCTX
20	10/08/2026	08:30	10:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Xóm Cười 3	Tại trụ 39/20/39 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Xóm Cười 3 tại trụ 39/20/39 tuyến 471-NM	28	50	SCTX
21	10/08/2026	10:00	11:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Ngã Ba Xẻo Lá	Tại trụ 39/20/61 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ngã Ba Xẻo Lá tại trụ 39/20/61 tuyến 471-NM	51	30	SCTX
22	10/08/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Cầu Xẻo Lò 2	Tại trụ 39/34/10 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Cầu Xẻo Lò 2 tại trụ 39/34/10 tuyến 471-NM	108	32	SCTX
23	10/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Ấp Phú Bình	Tại trụ 39/34/14 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ấp Phú Bình tại trụ 39/34/14 tuyến 471-NM	52	51	SCTX
24	10/08/2026	14:00	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Vượt rạch Máy Chèo	Tại trụ 39/34/35 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Vượt	61	57	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									rạch Máy Chèo tại trụ 39/34/35 tuyến 471-NM			
25	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/9 đến trụ 63/100 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện	0	0	SCTX
26	11/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất TBA Xẻo Lãng từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 16/58/21/14 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Xẻo Lãng tại trụ 16/58/21/14 tuyến 473-SĐ	37	122.5	SCTX
27	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/38 đến 34/96 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện	0	0	SCTX
28	11/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Nhỏ trụ trung thế thu hồi	Từ trụ 34/40 đến 34/96 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt MC NR 475-10/2-1 tại trụ 34/38A tuyến 475-NM Cắt 03DS NR 475-10/2-1 tại trụ 34/38 tuyến 475-NM Cắt LBS NR 475-10/2-2 tại trụ 34/98 tuyến 475-NM Cắt 03DS NR 475-10/2-2 tại trụ 34/99 tuyến 475-NM Cắt LBS+3LBFCO NR 475-10/2-1/6.NM Phú Long-Tân Phú tại trụ 34/76/1, 4/76/1A, tuyến 475-NM.	2350	6006	Chuyển khách hàng phía sau NR 475-10/2-2 tại trụ 34/99 tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh Chuyển khách hàng phía sau NR 475-10/2-1/6 tại trụ 34/76/1 tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 473-SĐ qua MV Phú Long-Tân Phú
29	11/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất trạm Cầu chợ Bình Tiên từ 1P-50kVA thành 2x1P-37,5kVA	Tại trụ 16/38 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB+ cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Cầu chợ Bình Tiên tại trụ 39/8/67/5/15 tuyến 473-NM	85	122.5	SCTX
30	13/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Nhỏ trụ trung thế thu hồi	Từ trụ 34/100 đến 34/159 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt LBS NR 475-10/2-2 tại trụ 34/98 tuyến 475-NM Cắt 03DS NR 475-10/2-2 tại trụ 34/97 tuyến 475-NM Cắt LBS NR 475-10/2-3NM tại trụ 34/161 tuyến 475-NM Cắt 03DS NR 475-10/2-3NM tại trụ 34/161A tuyến 475-NM	3120	7535	Chuyển khách hàng phía sau NR 475-10/2-2 tại trụ 34/161A tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh
31	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/98 đến 34/160 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện	0	0	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
32	13/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Hạ công suất TBA Sáu Hay từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 39/100/33/3T tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt 01LBFCO NR trạm Sáu Hay tại trụ 39/100/33 tuyến 471-NM	91	202.5	SCTX
33	13/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Hạ công suất TBA Cầu Sáu Hay từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 39/100/33/5T tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt 01LBFCO NR trạm Cầu Sáu Hay tại trụ 39/100/33/1T tuyến 471-NM	86	193.5	SCTX
34	14/08/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế khách hàng Công ty TNHH Quốc Phát Rice (PB07030061039)	Tại trụ 67B/2 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt MC NR trạm Công ty TNHH Quốc Phát Rice tại trụ 67B/1 tuyến 476-NM Cắt 03DS NR trạm Công ty TNHH Quốc Phát Rice tại trụ 67B tuyến 476-NM	1	3295.5	SCTX
35	14/08/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Cá Viên Đất Việt	Tại trụ 27/1 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Cá Viên Đất Việt tại trụ 27/1 tuyến 472-NM Cắt 03FCO NR trạm Cá Viên Đất Việt tại trụ 27 tuyến 472-NM	1	249	SCTX
36	14/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Cấp nước Lộ Tiểu	Tại trụ 1C/2/1 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Cấp nước Lộ Tiểu tại trụ 1C/2/1 tuyến 474-NM Cắt 03FCO NR trạm Cấp nước Lộ Tiểu tại trụ 1C/2 tuyến 474-NM	1	22.5	SCTX
Điện lực Lai Vung												
1	03/08/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Chuyển PD Cầu San Trắng nhận điện tuyến 474-AH	Tại trụ 80/106 tuyến 478-SH, trụ 211/1 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 478-11/1-2.SH tại trụ 80/106. Kiểm tra REC NR 474-13/6.SH tại trụ 211/2 tuyến 474-AH đang đóng. Đóng 3LBFCO NR 474-13/6.SH Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH.	5589	900	Gián đoạn điện
2	03/08/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Thay dây trung thế, thay trụ từ 80/50 đến trụ 80/69; Di dời 3LBFCO PDNR Cây Xăng Quán Tám từ trụ 80/77 đến trụ 80/68A (81/63A cũ)	Từ trụ 80/50 đến trụ 80/77 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt REC+3DS NR 478-11/1.SH Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH	2465	12600	Chuyển PD Cầu San Trắng nhận điện tuyến 474-AH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
3	03/08/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Chuyển PD Cầu San Trắng nhận điện tuyến 478-SH	Tại trụ 80/106 tuyến 478-SH, trụ 211/1 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 474-13/6.SH Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH. Đóng 3LBFCO NR 478-11/1-2.SH tại trụ 80/106 tuyến 478-SH.	5589	900	Gián đoạn điện
4	04/08/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Thay dây trung thế, thay trụ từ trụ 266 đến trụ 289 tuyến 472TH, 477-TH, từ trụ 289 đến trụ 295 tuyến 477-TH. Đầu nối lưới XDM từ trụ 287 đến trụ 289 tuyến 472-TH, 477-TH. Tháo 3DS PD 472-15.TH Cầu Lai Vung tại trụ 288 tuyến 472-TH. Lắp REC+3DS Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH (REC+3DS thường mở). Lắp REC+3DS PD 477-12A Cầu Lai Vung tại trụ 289 tuyến 477-TH.	Từ trụ 266 đến trụ 287 tuyến 472TH, 477-TH, từ trụ 289 đến trụ 295 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt 3DS PD tạm trụ 255 tuyến 472-TH. Kiểm tra LBS MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp tại trụ 259 tuyến 480-SH đang cắt. Cắt 3DS MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp tại trụ 260 tuyến 480-SH. Cắt 3DS PD tạm trụ 257 tuyến 477-TH. Kiểm tra LBS PD 477-13.TH Cầu Tân Thành tại trụ 296 tuyến 477-TH đang cắt. Cắt 3DS PD 477-13.TH Cầu Tân Thành tại trụ 296 tuyến 477-TH.	2024	57750	
5	05/08/2026	07:30	07:35	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Chuyển NR 476-11/1.TH Cái Tắc Rạch Đông nhận điện tuyến 476-TH	Tại trụ 216/1, 216/31/1 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO MV 475SD-476TH Cua Khoai Mì tại trụ 216/31/1 tuyến 476-TH. Đóng 3LBFCO NR 476-11/1.TH Cái Tắc Rạch Đông tại trụ 216/1 tuyến 476-TH.	830	68.33	Gián đoạn điện
6	05/08/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Di dời LBFCO MV Cầu Long Hậu từ trụ 209/44 về 209/43	Tại trụ 209/43, 209/44 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 474-13/5.AH Rạch Đông tại trụ 209 tuyến 474-AH. Cắt 3LBFCO NR 475-13/1.SĐ Lai Vung 1 tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ.	1761	11025	Chuyển NR 476-11/1.TH Cái Tắc Rạch Đông nhận điện tuyến 476-TH
7	05/08/2026	17:55	18:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Chuyển NR 476-11/1.TH Cái Tắc Rạch Đông nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 216/1, 216/31/1 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 476-11/1.TH Cái Tắc Rạch Đông tại trụ 216/1 tuyến 476-TH. Đóng3LBFCO MV 475SD-476TH Cua	830	68.33	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									Khoai Mì tại trụ 216/31/1 tuyến 476-TH.			
8	05/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Út Bì	Từ trụ 289/35/45/15 đến trụ 289/35/45/15/14 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Út Bì tại trụ 289/35/45/15 tuyến 475-SĐ	63	250	
9	06/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay, tăng cường các bộ chẳng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chẳng mới NR Cái Bần Dưới	Tại trụ 232/29, 232/53 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cái Bần Dưới tại trụ 232/1 tuyến 471-SH	859	3900	
10	07/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành TBA T6 Kinh Tầm Vu	Tại trụ 80/122/49P/10/5H tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA T6 Kinh Tầm Vu tại trụ 80/122/49P/10 tuyến 478-SH	47	220	
11	07/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế TBA Ngã Ba Rạch Đông	Từ trụ 289/74/6 đến trụ 289/74/17 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Ngã Ba Rạch Đông tại trụ 289/74/12 tuyến 475-SĐ	65	260	
12	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay dây dẫn bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA bị tưa, tróc vỏ và có nhiều mối nối không đảm bảo yêu cầu vận hành TBA Huyện Ủy	Tại trụ 214 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotlien TBA Huyện Ủy tại trụ 214 tuyến 474-AH	215	2286	
13	10/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Bà Đầy 1	Từ trụ 289/54A/14 đến trụ 289/54A/14/7 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Bà Đầy 1 tại 289/54A/14 tuyến 475-SĐ	60	180	
14	11/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành NR Xẻo Nga	Tại trụ 81/122/39/3PA, 81/122/39/3P tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt LBFCO NR Xẻo Nga tại trụ 81/122/39/1P tuyến 478-SH	402	2100	
15	11/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Cầu Bà Đầy	Từ trụ 289/54A/1 đến trụ 289/54A/1/17P, từ trụ 289/54A/1 đến trụ 289/54A/1/14T, từ trụ 289/54A/1 đến trụ 289/54A/14 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Cầu Bà Đầy tại trụ 289/54A/1 tuyến 475-SĐ	434	1800	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
16	12/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành TBA Thới Mỹ 5	Tại trụ 190/93/5P tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Thới Mỹ 5 tại trụ 190/93 tuyến 471-SH	118	680	
17	12/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Mương Khai Vĩnh Thới	Từ trụ 219/21/18 đến trụ 219/21/22, từ trụ 219/21/22 đến trụ 219/21/22/19 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Mương Khai Vĩnh Thới tại trụ 219/21/22 tuyến 471-SH	73	400	
18	13/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Hoán đổi thiết bị	Tại trụ 296, từ trụ 303 đến trụ 310 tuyến 477-TH. Từ trụ 303 đến trụ 310 tuyến 472-TH. Tại trụ 255, 257/4, 257/4A, 259, 260 tuyến 480-SH. Tại trụ 254, 257, 257/1, 257/2 tuyến 475-SH. Tại trụ 295, 305 tuyến 471-SH.	Xã Lai Vung	Cắt REC+3DS PĐ 477-12A Cầu Lai Vung tại trụ 289 tuyến 477-TH. Kiểm tra REC+3DS Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH đang cắt. Cắt REC+3DS PĐ 472-14A Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH. Cắt LBS+3DS MV TTDV Nông Nghiệp tại trụ 294 tuyến 471-SH. Cắt REC+3DS PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bần tại trụ 193A tuyến 475-SH. Cắt REC+3DS PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt tại trụ 193 tuyến 480-SH. Kiểm tra LBS MV 475SĐ-477TH Ngã Năm tại trụ 336 tuyến 475-SĐ đang cắt. Cắt 3DS MV 475SĐ-477TH Ngã Năm tại trụ 336 tuyến 475-SĐ. Cắt CB+3FCO TBA CDC KCN Ven Sông Hậu 5 tại trụ 286 tuyến 471-SH.	3453	216000	NR Tân Mỹ Tân Phú ngưng nhận điện tuyến 471-SH.
19	14/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay thùng CB bị mục, rỉ sét TBA Rạch Cái Sao	Tại trụ 194/4 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Rạch Cái Sao tại trụ 194/4 tuyến 474-AH	122	172	
20	14/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay thùng CB bị mục, rỉ sét TBA Trạm Xá Long Hậu 2	Tại trụ 289/25 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Trạm Xá Long Hậu 2 tại trụ 289/25 tuyến 475-SĐ	112	87.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
21	14/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Long Hòa	Từ trụ 289/74/1 đến trụ 289/74/1/13, từ trụ 289/74/1/3 đến trụ 289/74/1/3/2 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Long Hòa tại trụ 289/74/1 tuyến 475-SĐ	101	360	
22	17/08/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Thu hồi các TBA tuyến 471SH. Xây dựng mới lưới HTHH 3P-3D 380V	Tại các vị trí trụ 70/32, 70/33, 70/37, 70/40, 70/40, 70/45, 70/49, 70/52, 70/64 và 70/65 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR 471-10/1.SH Định Hòa tại trụ 70/1 tuyến 471-SH	2102	14700	
23	18/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay thùng CB bị mục, rỉ sét TBA Tân Mỹ	Tại trụ 289/35/2 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Tân Mỹ tại trụ 289/35/2 tuyến 475-SĐ	78	128	
24	18/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay thùng CB bị mục, rỉ sét TBA Tân Khánh - R Long Hậu	Tại trụ 289/35/11/25 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO R Long Hậu tại trụ 289/35/11/25 tuyến 475-SĐ	94	73.5	
25	18/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Ngã Năm Bến Đò, Ngã Năm Bến Đò 2	Từ trụ 304/1 đến trụ 304/10 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO TBA Ngã Năm Bến Đò tại trụ 304/6 tuyến 472-TH. Cắt CB+3FCO TBA Ngã Năm Bến Đò 2 tại trụ 304/3 tuyến 472-TH.	141	1650	
26	19/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay thùng CB bị mục, rỉ sét TBA Cầu Rạch Ngang	Tại trụ 289/35/45/10 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Cầu Rạch Ngang tại trụ 289/35/45/10 tuyến 475-SĐ	102	136	
27	19/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay thùng CB bị mục, rỉ sét TBA Kinh Mới 2	Tại trụ 289/35/45/28 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Kinh Mới 2 tại trụ 289/35/45/28 tuyến 475-SĐ	101	154	
28	19/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Tư Hương, Chùa Bửu Hòa	Từ trụ 80/122/39/1P đến trụ 80/122/39/33P tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Tư Hương tại trụ 80/122/39/10P tuyến 478-SH. Cắt CB+FCO TBA Chùa Bửu Hòa tại trụ 80/122/39/25P tuyến 478-SH.	176	580	
29	20/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay thùng CB bị mục, rỉ sét TBA Cầu Năm Mi	Tại trụ 289/35/55/13 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO Cầu Năm Mi tại trụ 289/35/55/13 tuyến 475-SĐ	65	116	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
30	20/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay thùng CB bị mục, rỉ sét TBA CDC Tân Thành 2	Tại trụ 289/3 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO CDC Tân Thành 2 tại trụ 289/3 tuyến 472-TH	45	80.5	
31	20/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Ngã Tư Tầm Vu	Từ trụ 80/122/39/33P đến trụ 80/122/39/38P, từ 80/122/39/38P đến trụ 80/122/39/38P/10T tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Ngã Tư Tầm Vu tại trụ 80/122/39/38P tuyến 478-SH	82	270	
32	21/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay thùng CB bị mục, rỉ sét TBA Xẻo Lò	Tại trụ 216A/13 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Xẻo Lò tại trụ 216A/13 tuyến 477-TH	157	264	
33	21/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay thùng CB bị mục, rỉ sét TBA Đường Số 6	Tại trụ 294/6 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Đường Số 6 tại trụ 294/6 tuyến 477-TH	42	94.5	
34	24/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 2x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA Viễn Thông Điện Lực tại trụ 236 tuyến 475SĐ	Tại trụ 236 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Viễn Thông Điện Lực tại trụ 236 tuyến 475-SĐ	23	420	
35	24/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 2x1P-50kVA lên 3P-250kVA Trường Dạy Nghề tại trụ 244 tuyến 475SĐ	Tại trụ 244 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trường Dạy Nghề tại trụ 244 tuyến 475-SĐ	139	640	
36	25/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA Kênh Năm Thước tại trụ 265 tuyến 475SĐ	Tại trụ 265 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kênh Năm Thước tại trụ 265 tuyến 475-SĐ	33	280	
37	25/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA Lộ Lở tại trụ 273 tuyến 475SĐ	Tại trụ 273 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lộ Lở tại trụ 273 tuyến 475-SĐ	74	290	
38	26/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA Thông Đông 3 tại trụ 286 tuyến 475SĐ	Tại trụ 286 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thông Đông 3 tại trụ 286 tuyến 475-SĐ	66	480	
39	26/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA Cây	Tại trụ 297 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cây Xăng	62	510	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						Xăng Thanh Dung tại trụ 297 tuyến 475SD			Thanh Dung tại trụ 297 tuyến 475-SD			
40	27/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA Dũng Sáng tại trụ 323 tuyến 475SD	Tại trụ 323 tuyến 475-SD	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Dũng Sáng tại trụ 323 tuyến 475-SD	77	320	
41	28/08/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Thu hồi các TBA tuyến 471SH. Xây dựng mới lưới HTHH 3P-3D 380V	Tại các vị trí trụ 70/32, 70/33, 70/37, 70/40, 70/40, 70/45, 70/49, 70/52, 70/64 và 70/65 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR 471-10/1.SH Định Hòa tại trụ 70/1 tuyến 471-SH	2102	14700	
42	31/08/2026	07:30	07:35	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Chuyển PĐNR Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 474-AH	Tại trụ 80/77, 80/209 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO PĐNR 478-11/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám tại trụ 80/77 tuyến 478-SH. Đóng REC+3DS MV 474AH-478SH Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH.	6757	129.17	Gián đoạn điện
43	31/08/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Cải tạo trung thế 3P-22kV từ trụ 81/56 đến trụ 81/64 tuyến 476SH	Từ trụ 80/61 đến trụ 80/69 tuyến 478-SH (từ trụ 81/56 đến trụ 81/64 tuyến 476SH cũ)	Xã Phong Hòa	Cắt REC+3DS NR 478-11/1.SH Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH	1252	8925	
44	31/08/2026	17:55	18:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Chuyển PĐNR Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 478-SH	Tại trụ 80/77, 80/209 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt REC+3DS MV 474AH-478SH Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH. Đóng 3LBFCO PĐNR 478-11/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám tại trụ 80/77 tuyến 478-SH.	6757	129.17	Gián đoạn điện
Điện lực Lấp Vò												
1	03/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay kẹp treo cáp bị hỏng, luồn lại dây hạ thế, dây trung hòa chạm cây xanh trạm Cầu Cái Sơn tuyến 474-TH.	Trụ 38/1/3/3-38/1/3/5 tuyến 474-TH.	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Cái Sơn trụ 38/1 tuyến 474-TH.	98	396	
2	04/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lắp sắt V 1.5 đỡ lưới hạ thế trạm DH65 tuyến 478-TH	Trụ 26/33/9A tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm DH65 trụ 26/33/5 tuyến 478-TH	73	360	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
3	05/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm Rạch Mốc tuyến 480-TH	Trụ 345 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Mốc trụ 345 tuyến 480-TH	88	621	
4	06/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm Cua Bún Riêu tuyến 480-TH	Trụ 364 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cua Bún Riêu trụ 364 tuyến 480-TH	25	126	
5	07/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, lắp xà, sứ tuyến 471-TH (Thi công lộ ra 22kV trạm Lắp Vò 2)	Trụ 244-308 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 03DS PD 471-12TH tại trụ 243 tuyến 471-TH	723	5202	Chuyển tải: - PD 471-13TH nhận điện tuyến 478-AH - NR Kinh Thầy Lâm B trụ 250/1T nhận điện tuyến 480-TH
6	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thay đầu cose lắp DS pha C MV Kinh Thầy Lâm bị gãy tuyến 471-TH	Trụ 251/1P tuyến 471-TH (Trụ 137/2/83 tuyến 472-AH)	Xã Lắp Vò	Cắt 03DS PD 471-12TH tại trụ 243 tuyến 471-TH Cắt 03LBFCO NR Vàm Kinh Thầy Lâm trụ 137/2/21 tuyến 472-AH	918	4374	
7	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Buột tia hạ thế, cắt cầu hạ thế tạo không điện trạm Cầu Kinh Tư tuyến 472-AH	Trụ 137/2/76, 137/2/80 tuyến 472-AH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Kinh Tư trụ 137/2/73, trạm bơm Sáu Tiếp trụ 137/2/76 tuyến 472-AH	36	252	
8	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Căng dây hạ thế bị chùng trạm Kinh Thầy Lâm 7 tuyến 472-AH	Trụ 137/2/48 - 137/2/54 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Kinh Thầy Lâm 7 trụ 137/2/50 tuyến 472-AH	42	216	
9	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thay khung trung hòa, hạ thế và phát quang hạ thế trạm Cầu U Minh tuyến 472-AH	Trụ 137/2/3/14A-23A tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Cầu U Minh trụ 137/2/3/19A tuyến 472-AH	49	216	
10	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Quấn băng kéo, thay khung sứ trung hòa, hạ thế, nâng trung hòa, hạ thế và phát quang hạ thế trạm Chùa U Minh tuyến 472-AH.	Trụ 137/2/3/24A-30A tuyến 472-AH.	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Chùa U Minh trụ 137/2/3/26A tuyến 472-AH	27	189	
11	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Coi trụ hạ thế, bổ sung TĐLL, gia cường mối nối hạ thế, buộc dây tia trung hòa bị rớt trạm Bình Thạnh Trung 2 tuyến 478-TH	Trụ 26/33/28/9/1/3T, 26/33/28/9/1/2P, 26/33/28/9/1/6P, 26/33/28/9/1/9T, 26/33/28/9/1/7T - 8T,	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung 2 trụ 26/33/28/9 tuyến 478-TH	80	306	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
							26/33/28/9/1/4P tuyến 478-TH					
12	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Nâng lưới hạ thế, luồn lại dây hạ thế vướng bảng hiệu, buộc chung dây bua điện trạm Bình Thạnh Trung tuyến 478-TH.	Trụ 26/33/18-19 tuyến 478-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung trụ 26/33/13, trạm Bình Thạnh Trung 2A trụ 26/33/24 tuyến 478-TH	126	756	
13	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thay MBA 1P-50kVA Hội An Đông 5 thí nghiệm CBM không đạt tuyến 480-TH	Trụ 155 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Hội An Đông 5 trụ 155 tuyến 480-TH	97	378	
14	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thay MBA 1P-50kVA Hội An Đông 7 thí nghiệm CBM không đạt tuyến 480-TH	Trụ 188 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Hội An Đông 7 trụ 188 tuyến 480-TH	77	342	
15	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Nâng công suất TBA 1P-25kVA lên 1P-50kVA Cầu Mương Chùa tuyến 480-TH	Trụ 166 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Mương Chùa trụ 166 tuyến 480-TH	89	324	
16	24/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Sửa trụ nghiêng hạ thế, cắt dừng lèo để luồn qua cây xanh, căng dây trung hoà hạ thế chùng, cắt cầu tạo khoảng không điện, bổ sung Tiếp địa trạm Cầu Mới Vĩnh Thạnh tuyến 476-TH	Trụ 176/3-8, 176/13-176/14 tuyến 476-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Mới Vĩnh Thạnh trụ 175 tuyến 476-TH	76	378	
17	25/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, lắp xà, sứ tuyến 478-AH (Thi công lộ ra 22kV trạm Lắp Vò 2)	Trụ 200-242 tuyến 478-AH	Xã Mỹ An Hưng và Tân Khánh Trung	Cắt 03DS PĐ 478-12AH trụ 199 tuyến 478-AH	1774	9198	
18	26/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, lắp xà tuyến 471-TH (Thi công lộ ra 22kV trạm Lắp Vò 2)	Trụ 175-242 tuyến 471-TH	Xã Lắp Vò	ắt REC trụ 174 +03DS trụ 173 PĐ 471-11TH tuyến 471-TH	1702	8226	Chuyển tải PĐ 471-12TH trụ 243 nhận điện tuyến 478-AH
Điện lực Tân Phú Đông												
1	05/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay kẹp dừng dây	Tuyến 4778-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 4778-7 trụ 242/1T tuyến 4774-8	29	1448	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
2	08/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Hạ đà di dời đường dây trung thế ra khỏi cây xanh, phát quang cây xanh	Trụ 3, 8, 11, 17a tuyến 47349-7	Xã Tân Thới	Cắt 01 LBFCO 47349-7 tại trụ 10/1 tuyến 4734-7	102	1085	
3	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Tháp đà sắt nâng cao đường dây trung áp	Trụ 92, 93 tuyến 47171-7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Đê Tân Phú 2 trụ 83 tuyến 47171-7 (đường dây trung thế không có điện)	78	450	
4	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH và Công ty TNHH Triệu Danh Phát	Bảo trì lưới điện, phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện, di dời trụ hạ áp, tháp sắt nâng cao đường dây trung áp	Trụ 24a, 37a tuyến 4762-7 và dọc tuyến 4762-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 4762-7 tại trụ 154/1 tuyến K6-8	140	3619	
5	28/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, lắp khánh vượt lộ, phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện	Tuyến K4 và các nhánh rẽ thuộc tuyến K4-8	Xã Tân Phú Đông	Cắt MC K4 và 03 LTD K4-8 tại trụ 59 tuyến K1-8	4643	32579	
Điện lực Cái Bè												
1	04/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Lai Vung	NCS trạm Mỹ Thị A2 NCS trạm 500-4,	" Trụ số 31 tuyến 47119-7, Trụ số 17 nhánh rẽ 47338-7"	Xã Mỹ Thiện	Cắt 476-7CB/125/46/114.D14 (3 LBFCO 47119-7)	571	1121	
2	04/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Lai Vung; Điện lực Cái Bè	Hòa Lộc 16, Hòa Lộc 22	Trụ 18, 45 nhánh rẽ 4731-7 tuyến G 13 (Hòa Lộc)	Hòa Lộc, xã An Hữu	Cắt 3 LBFCO 4731-7	2335	5481.5	
3	05/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Lắp Vò	NCS trạm Tân Hưng 3-28	Trụ 511/47/14 nhánh rẽ 47231-7 tuyến 47253-7 (Ủy Ban Tân Hưng)	Xã Thanh Hưng	Cắt 1 LBFCO 47231-7	575	1225.5	
4	05/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Lắp Vò	NCS trạm Tân Thanh 3-3	Trụ 514/9 nhánh rẽ 4713-7 (Bà Chử- Cái Sơn)	Xã Thanh Hưng	Cắt1 LBFCO 4713-7	1533	3363	
5	05/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	NCS trạm Tân Thanh 2-12	Trụ 483/42 nhánh rẽ 47161-7 tuyến 479-7 (Bà Rớ- Rạch Giồng)	Xã Thanh Hưng	Cắt1 LBFCO 47161-7	219	266	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	07/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Cái Bè, Điện lực Thường Thới Tiền	"NCS trạmAn Hữu 2-1; NCS trạmAn Hữu 2-6, NCS trạmAn Hữu 2-9"	Trụ 16, 45, 14/18/3 nhánh rẽ 473-7 (ấp 2 An Hữu)	ấp 2, xã An Hữu	Cắt 1 LBFCO 473-7	2013	4807	
7	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Nha Môn	NCS trạm Rạch Miễu 2	Trụ 36/5 nhánh rẽ 47391-7 tuyến 4751-7 (Cổ Cò- Mỹ Tân)	Xã Mỹ Lợi	Cắt 1 LBFCO 47391-7	512	323	
8	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Nha Môn	NCS trạm Mỹ Đức Tây 3-10	Trụ 312/27/15/11 nhánh rẽ 4789-7 tuyến 47131-7 (Mỹ Đức Tây- Chùa Phật)	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt1 LBFCO 4789-7	308	798	
9	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Nha Môn	NCS trạm Mỹ Đức Tây 3-15	Trụ 56/23/6 nhánh rẽ 47341-7 tuyến 4763-7 (MLA- Chùa Phật)	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt1 LBFCO 47341-7	110	218.5	
10	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Mỹ Tân 1-5	Trụ 163 tuyến 47141-7 (Cổ Cò- Mỹ Tân)	Xã Mỹ Lợi	Cắt 3 LBFCO 47141-7	4698	15228.5	
11	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tò QL VH	NCS trạm Mỹ Lương 2-11	Trụ 119/11 nhánh rẽ 47279-7 tuyến 4721-7 (Cổ Cò- Mỹ Lương)	Xã An Hữu	Cắt1 LBFCO 47279-7	170	427.5	
12	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tò QL VH	NCS trạm Mỹ Lương 3-1	Trụ 87/6 nhánh rẽ 47285-7 tuyến 4721-7 (Cổ Cò- Mỹ Lương)	Xã An Hữu	Cắt1 LBFCO 47285-7	56	104.5	
13	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Hồng Ngự	NCS trạm Mỹ Lợi A 3-6	Trụ 85/9/1 nhánh rẽ 47393-7 tuyến 4751-7 (Cổ Cò- Mỹ Tân)	Xã Mỹ Lợi	Cắt 1 LBFCO 47393-7	156	370.5	
14	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Hồng Ngự	NCS trạm Ngã Sáu 6	Trụ 150/37/1 nhánh rẽ 47193-7 tuyến 4751-7 (Cổ Cò- Mỹ Tân- ngã sáu)	Xã Mỹ Thiện	Cắt 3 LBFCO 47193-7	1216	3952	
15	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Lấp Vò	NCS trạm Mỹ Đức Đông 2-25	Trụ 284/35/16 nhánh rẽ 47405-7 tuyến 4767-7 (Mỹ Hưng C)	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1 LBFCO 47405-7	229	646	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
16	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Lắp Vô	NCS trạm Vàm Nhựa 1	Trụ 332A/5 nhánh rẽ 47511-7 tuyến QL1A	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt1 LBFCO 47511-7	114	218.5	
17	23/08/2026	05:30	17:30	Điện lực Cái Bè	Tổ VH	Kết hợp lịch cắt điện trạm 110kV Mỹ Thuận Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, khắc phục tác tồn tại trên lưới điện Hoán chuyển TBA non quá tải CBM thiết bị và TBA	Phát tuyến 471MTh; 473MTh; 475MTh; 474MTh; 476MTh; 478MTh	Xã Thanh Hưng, An Hữ, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện	Cắt MC 471; 471-7 MTh/1.D14 Trụ 01. Cắt MC 473; 473-7 MTh/1.D14 Trụ 01. Tuyến 475 MTh: Cắt MC 475; 475-7 MTh/1.D14 Trụ 01. Cắt DS 475-10MTh PD trụ 01 Tuyến 474 MTh: Cắt MC 474; 474-7 MTh/1.D14 Trụ 01. Cắt DS 474-10 MTh PD trụ 01 Tuyến 476 MTh: Cắt MC 476; 476-7 MTh/1.D14 Trụ 01. Cắt DSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239 Cắt LBSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239 Cắt DSMV 476CB-476MTh/221.D14 Trụ 221 Tuyến 478 MTh: Cắt MC 478; 478-7 MTh/1.D14 Trụ 01. Thiết bị thường mở: MV 476MTh-476CB 314-125/124/1. D14	80496	430092	
Điện lực Cai Lậy												
1	04/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Lắp trạm 2x25kVA	Tại trụ 12 nhánh 4796-7 Mỹ Đa	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt LBFCO 4796-7	768	2070	
2	05/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCL	Nâng công suất trạm Lộ Đất 22	Tại trụ 22 nhánh 47232-7 Lộ Đất	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt LBFCO 47232-7	358	954	
3	06/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Nâng công suất trạm Ấp 5 Tân Bình 15	Tại trụ 15 nhánh 4748-7 Ấp 5 Tân Bình	Xã Bình Phú	Cắt LBFCO 4748-7	1760	3924	
4	06/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Nâng công suất trạm Huyện Lộ 57C-1	Tại trụ 1 nhánh 47567-7 Huyện Lộ 57C	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt 3LBFCO 47567-7	72	360	
5	07/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLKCLA	Nâng công suất trạm Hòa A 20/18	Tại trụ 18 nhánh 47234-7	Xã Ngũ Hiệp	Cắt LBFCO 47234-7	1133	1854	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	07/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Nâng công suất trạm Mỹ Lợi A-10	Tại trụ 10 nhánh 47284-7	Xã Long Tiên	Cắt LBFCO 47284-7	905	630	
7	08/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Lắp trạm 2x25 kVA Tân Đông 35	Tại trụ 35 nhánh 47124-7	xã Ngũ Hiệp	Cắt LBFCO 47124-7	930	1764	
8	08/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Lắp trạm 2x25kVA Xèo Lá 13	Tại trụ 13 nhánh 47330-7	Xã Ngũ Hiệp	Cắt LBFCO 47330-7	288	360	
9	22/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, ĐLCLA	Công ty Truyền Tải Điện 4 Truyền Tải Đồng Tháp thí nghiệm MBT T4 - Công ty Thái Hải thay trụ, dây trung thế, lắp trạm mới công trình ĐTXD - ĐLCLA nâng công suất MBA	- Công ty Thái Hải từ trụ 1D đến trụ 24 tuyến 474CLa, 473CLa - ĐLCLA nâng công suất trạm	Phường Cai Lậy, xã Long Tiên, Ngũ Hiệp	Cắt MC 474CLa và DS 474CL-8, 473CLa và DS 473CL-8, 472CLa và DS 472CL-8	63511	167486	
Điện lực Tân Phước												
1	02/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Xuân Phát, Tổ VH	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát lắp xà xứ và phụ kiện, công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; Tổ VH Bảo trì, phát quang hành lang lưới điện	Phân đoạn FH9 đến H112, H161, H139 xã Tân Phước 1, 2 tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, 2, tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 472CLa:- Cắt LBS FH9, DS FH9-8, trụ 35; - Cắt Rec H112, DS H112-8 trụ 39A; cắt 03 LTD H161-8 trụ 161 - Thiết bị đang mở: LBS H161, LBS H139, 03 LTD H139-8	946	3780	Chuyển pđ từ H27-8 đến H112, H197 nhận 475CLa
2	03/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
3	04/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
4	05/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ Vh	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
5	09/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Ngọc Dung 1, VH	Cty TNHH Ngọc Dung 1, kéo dây sang dây trung hạ thế; Thay LBFCO H42-7 thành LBS+DS.	Phân đoạn H20, H20-8 tuyến 472TH - Tây Ninh	Xã Tân Phước 1, 2 tỉnh Đồng Tháp	- Cắt Rec H20, 3 LTD H20-8, trụ 146/1; Cắt DS H121-8, trụ 1, DS 197-7, trụ 73. - Thiết bị thường mở: LBS H139, 3LTD H139-8, LBFCO H131-7, LBS H121, LBS H197	3503	4728	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vét nợ tiền điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
7	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện vét nợ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng composite	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
8	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vét nợ tiền điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
9	16/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Xuân Phát, VH	- Cty TNHH XLD Xuân Phát tháo sang dây trung hạ thế và TBA, phụ kiện; Tổ VH Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Phân đoạn FH170 đến H27	Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 475CLa: Cắt LBS FH170, DS FH 170-8, trụ 131; Cắt DS H27-7, trụ 60; - Thiết bị thường mở: LBS H27	1950	15636	
10	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, cắt điện vét nợ, thay thùng composite bê	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
11	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vét nợ tiền điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
12	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện vét nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng composite bê	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
13	23/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Xuân Phát, VH	- Cty TNHH XLD Xuân Phát lắp thiết bị, kéo dây trung thế dôi đường dây trung hạ thế và TBA công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Tổ VH bảo trì, phát quang hành lang lưới điện	Phân đoạn H19 đến H161 xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, Tân phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 472MTo: Cắt LBS H19, 3 DS H19-8, trụ 73B; Cắt 3 LTD H161-8 trụ 161, 3 LTD H113-8 trụ 65. - Thiết bị thường mở: LBS H161, LBS H113	1946	2604	
14	30/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, ghi điện, phát quang hành lang lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
15	31/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, ghi điện, phát quang hành lang lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
Điện lực Châu Thành												
1	02/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ, kéo dây, sang trạm qua đường dây mới và thu hồi trụ dây cũ	Nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt Recloser 4739 + DS 4739-8 Bàn Long	5826	13716	ĐTXD 2026
2	04/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Cắt chuyển lưới hạ áp từ trạm Bình Thuận 2 qua trạm Bình Thuận 71, từ trạm Long Thạnh 38 qua trạm Long Thạnh 3.	Đường dây hạ áp trạm Bình Thuận 2, trạm Bình Thuận 71, trạm Long Thạnh 38, trạm Long Thạnh 3.	Xã Bình Trung, Vĩnh Kim.	Cắt CB và FCO trạm Bình Thuận 2 1x50kVA, trạm Trương Văn Hà 1x15kVA, trạm Bình Thuận 71 1x50kVA, trạm Long Thạnh 38 1x50kVA, trạm Long Thạnh 3 1x50kVA.	369	675	
3	04/08/2026	13:00	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm Xóm Tràm 2 qua trạm Xóm Tràm 5.	Đường dây hạ áp trạm Xóm Tràm 2, trạm Xóm Tràm 5.	Xã Bình Trung.	Cắt CB và FCO trạm Xóm Tràm 2 1x25kVA, trạm Xóm Tràm 5 1x50kVA.	82	175	
4	06/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Hoán chuyển trạm Tư Xê 1x37.5kVA và trạm Năm Trí 1x50kVA nhằm xử lý đầy non tải.	Tại trụ 22 nhánh rẽ 4753-7 Hữu Đạo và trụ 02 nhánh rẽ 47213-7 Hữu Thuận.	Xã Bình Trung.	cắt LBFCO nhánh rẽ 4753-7 Hữu Đạo	1098	2500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
5	07/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Hoán chuyển trạm Áp Trung A5 1x37.5kVA và trạm HTX Bình Thành 21 1x50kVA nhằm xử lý đầy non tải.	Tại trụ 06 nhánh rẽ 47284-7 Áp Trung A và trụ 21 nhánh rẽ 4723-7 HTX Bình Thành.	Xã Long Định.	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4723-7 HTX Bình Thành.	174	600	
6	07/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	- Tháo gỡ trạm Thân Đức 2P, chuyển tải sang trạm Thân Đức 18P-4 - NCS trạm Thân Đức 18P-4 từ 1x75kVA thành 2x50kVA	Nhánh rẽ 47741-7 Thân Đức 18P	Xã Châu Thành	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47741-7 Thân Đức 18P	179	712.5	
7	08/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng trụ, kéo dây trung áp, sang trạm và hạ thế, thu hồi trụ dây cũ	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	2475	4344	ĐTXD 2026
8	09/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ, kéo dây, sang trạm qua đường dây mới và thu hồi trụ dây cũ	Nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt Recloser 4739 + DS 4739-8 Bàn Long	5826	13716	ĐTXD 2026
9	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt lưới, sang tải trạm TĐC Tân Hương 34 - 1x50kVA qua trạm Khu TĐC Tân Hương 1	trạm TĐC Tân Hương 34 - 1x50kVA, Khu TĐC Tân Hương 1	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm TĐC Tân Hương 34 - 1x50kVA, Khu TĐC Tân Hương 1	160	950	
10	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ thế trạm Thân Cửu Nghĩa 7	Trạm Thân Cửu Nghĩa 7	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Thân Cửu Nghĩa 7	52	475	
11	15/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Dựng trụ, kéo dây trung áp, sang trạm và hạ thế, thu hồi trụ dây cũ	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	2475	4344	ĐTXD 2026
12	22/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Ngọc Dung 1, Tổ QLVH và XNDV Điện lực Đồng Tháp	Công ty TNHH Ngọc Dung 1 dựng trụ BTLT 18m, lắp xà sứ kéo dây, sang trạm và hạ thế, khắc phục khiếm khuyết thuộc Công trình ĐTXD 2026. - Tổ QLVH và XNDV Điện lực Đồng Tháp sửa chữa bảo trì lưới và thí nghiệm (CBM) cấp độ 2 các trạm, thay định kỳ hệ thống đo đếm.	Phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định.	Xã Bình Trung, Long Định.	- Tuyến 472CLa: Cắt LBS FL49-8 trụ 111, 3 DS FL49-8 tại trụ 110; - Tuyến 479CLa: Cắt Recloser FL59-8, 3 LTD FL59-8 tại trụ 110. - Thiết bị đang mở: LBS L12 và DS L12-8a tại trụ 221, 3 LTD L21-8 tại trụ 175.	10303	43440	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
13	23/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng trụ, kéo dây trung áp, kết lưới, sang trạm và đường dây hạ áp, thu hồi trụ dây cũ	Phân đoạn L7-8 Đông Hoà - Vĩnh Kim và nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long.	Xã Vĩnh Kim.	- Cắt Recloser L7 và 3 LTD L7-8 tại trụ 02 phân đoạn L7-8 tuyến 471MT _o . - L8+L8-8 đang mở.	15570	52128	Chuyển phân đoạn L35-8 đến L33-8 nhận điện PT 478BĐ.
14	28/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dựng mới 02 trụ BTLT 8,5m (trụ đôi) để tách lưới hạ áp hiện hữu ra khỏi trụ 34A tuyến 22kV E6 Tân Bình Thạnh - Phú Kiết	Trạm Ông Cửu	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt CB, FCO trạm Ông Cửu	176	712.5	
Điện lực Mỹ Tho												
1	01/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, kéo dây trung áp	Lưới hạ áp trạm Lộ Đình 2, Lộ Đình 8, tuyến 475MT	Một phần đường Lộ Đình, Lê Văn Nghê, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Tuyến 475MT; Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Đình 2; CB+2FCO trạm Lộ Đình 8	143	2250	ĐTXD 2026
2	03/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, kéo dây trung áp	Lưới hạ áp trạm Mỹ Lợi 6, trạm Cty Hoàng Việt, tuyến 472CG	Một phần đường Lê Văn Nghê, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Tuyến 472CG; Cắt CB + 3FCO trạm Mỹ Lợi 6, CB+ 3FCO trạm trạm Cty Hoàng Việt	182	3250	ĐTXD 2026
3	04/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Trung Trực 2, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trung Trực phường Mỹ Phong	Tuyến 471MT; Cắt CB + 3FCO trạm Nguyễn Trung Trực 2, CB +3FCo trạm Mỹ Phong 1B	146	5670	SCL 2026
4	05/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Tạ Thu Thâu, trạm UBND Phường 8 tuyến 474CG	Một Phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Mỹ Tho	Cắt 3LBFCO 4747-7	1003	9000	SCL 2026
5	06/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp , Bảo trì, xử lý đk không an toàn	Lưới hạ áp Trạm Vận Động 2 và trạm Hồ Bé tuyến 478MT _o	Một phần đường Hồ Bé, Phường Thới Sơn	Tuyến 478MT _o ; Cắt 3LBFCO 47815-7	180	2700	SCL 2026
6	07/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp Trạm Thủ Khoa Huân 1 tuyến 476BĐ	Một phần đường Thủ Khoa Huân, Phường Mỹ Tho	Cắt CB trạm Thủ Khoa Huân 1 + 3LBFCO 47356-7	96	2250	SCL 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
7	09/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp Trạm Nhà Thờ tuyến 476MTo	Một phần đường Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Huỳnh Tịnh Của, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3FCO trạm Nhà Thờ	112	5040	SCL 2026
8	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây trung áp bằng dây bọc	Lưới hạ áp Trạm Lê Đại Hành; Lê Văn Duyệt tuyến 471MT	Một phần Phường Mỹ Tho	Cắt 3LBFCO 47323-7	245	3600	SCL 2026
9	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp vận hành lâu năm Trạm Trương Vĩnh Ký 2; bảo trì xử lý điện kè không an toàn	Lưới hạ áp Trạm Trương Vĩnh Ký 2 tuyến 476MTo	Một phần Đường Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Tri Phương, Phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3 FCO Trạm Trương Vĩnh Ký 2	264	2250	
10	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, kéo dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Trung Lương 2, tuyến 476MTo	Một phần đường Nguyễn Thị Thập, Hồ Văn Nhánh, phường Đạo Thạnh, Trung An	Tuyến 476MTo; Cắt CB+3FCO trạm Trung Lương 2 + CB +FCO trạm Huỳnh Thị Lệ Trinh	156	6750	(ĐTXD)
11	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Cải tạo dây trung hòa sau NR 4721-7; Bảo trì, phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ, trung áp sau NR 4721-7, tuyến 476MTo	Một phần đường Đốc Bình Kiều, Nguyễn An Ninh, Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản, Hồ Văn Ngà, Cô Giang, phường Mỹ Tho	Tuyến 476MTo; Cắt 3LBFCO 4721-7	1348	21190	(ĐTXD)
12	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	NCS trạm Lê Văn Phẩm 2 từ 160kVA lên 250kVA	Tại trạm Lê Văn Phẩm 2, tuyến 471MTo	Nột phần Đường Nguyễn Công Bình , phường Trung An	Tuyến 471MTo; Cắt CB+3FCO trạm Lê Văn Phẩm 2	69	1440	(ĐTXD)
13	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp Trạm 2 tuyến 476BĐ	Một phần Đường Trương Định, Lê Văn Duyệt .Phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3 FCO Trạm 2	156	6750	SCL 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
14	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Dựng trụ kéo dây trung áp , kết lưới, lắp trạm + Phát quang bảo trì lưới điện	Lưới hạ, trung áp sau NR 47803-7, tuyến 476MTo	Một phần Khu phố 8, phường Đạo Thạnh	Tuyến 476MTo; Cắt 3LBFCO 47803-7	522	4950	(ĐTXD)
15	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp Trạm 3 tuyến 476BĐ	Một phần đường Thủ Khoa Huân, Phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3LBFCO trạm 3	53	3600	SCL 2026
16	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Lê Lợi 1, tuyến 471MT	Một phần đường Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Tho	Cắt CB +3LBFCO trạm Lê Lợi 1	248	2250	SCL 2026
17	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Lê Lợi 2 tuyến 471MT	Một phần đường Lê Lợi, Phan Hiến Đạo, Phường Mỹ Tho	Cắt CB +3LBFCO trạm Lê Lợi 2	248	2250	SCL 2026
18	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp ,Bảo trì, xử lý đk không an toàn	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Trung Trực tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Anh Giác, phường Mỹ Phong	Cắt CB + 3FCO trạm Nguyễn Trung Trực	575	5670	SCL 2026
19	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Thủ Khoa Huân 2 tuyến 476MTo	Một phần đường Thủ Khoa Huân, Lê Lợi Phường Mỹ Tho	Cắt CB trạm Thủ Khoa Huân 2 + 3LBFCO 47379-7	84	2250	SCL 2026
20	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Lê Lợi tuyến 476MTo	Một phần đường Lê Lợi, Thiên Hộ Dương, 30/4, Phường Mỹ Tho	Cắt CB trạm Lê Lợi + 3 LBFCO 47374-7	36	2250	SCL 2026
21	23/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty Thuận Tiến	Dựng trụ 14m, dòi lưới trung, hạ áp+ Bảo trì, phát quang , CBM trạm BA	Lưới trung, hạ áp sau D151-7, tuyến 472BT	Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	Cắt Rec D151 (trụ 3), Cắt 03 LBFCO D151-7 (trụ 1)	2779	130500	
22	24/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	NCS trạm Thủy Lợi 6 từ 100kVA lên 250kVA	Tại trạm Thủy Lợi 6, tuyến 474CG	Nột phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phonhg	Tuyến 474CG; Cắt CB+3FCO trạm Thủy Lợi 6	60	900	(ĐTXD)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
23	25/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + tổ QLVH	Thay dây hạ áp , Bảo trì, xử lý đk không an toàn	Lưới hạ áp Trạm 7, trạm Trần Quốc Tuấn, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn. Phường Mỹ Tho	Cắt CB+ 3FCO Trạm 7 , CB+3FCO trạm Trần Quốc Tuấn	57	5670	SCL 2026
24	26/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	NCS cấp lưới + trạm từ trạm 1P lên 3P trạm Áp 5 Trung An2 lên 250kVA	Lưới hạ trung áp sau NR Áp 5 Trung An 2, tuyến 476MTo	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, Khu phố 5, phường Trung An	Tuyến 476MTo; Cắt CB+Fco NR trạm Áp 5 Trung An 2	57	900	
25	27/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp vận hành lâu năm Trạm Trương Định	Lưới hạ áp Trạm Trương Định tuyến 476BĐ	Một phần Đường Trương Định, Rạch Gầm Phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3 FCO Trạm Trương Định	38	2250	
26	28/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Dựng trụ, kéo dây trung áp + Bảo trì phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ trung áp sau NR 4742-7, tuyến 474BĐ	Một phần tỉnh lộ 870 phường Trung An, xã Vĩnh Kim	Tuyến 474BĐ; Cắt LBS 4742, Cắt 03 LBFCO 4742-7	2531	35370	ĐTXD 2026
Điện lực Chợ Gạo												
1	01/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	NCS trạm Áp Cầu Kinh	Trụ 104 tuyến 3 pha Đăng Hưng Phước - Thanh Bình	Xã Tân Thuận Bình	Cắt LBS C47, 03LTD C47-8 trụ 76, , 03LTD C136-8 trụ 112. - Cắt LBS C202, DS C202-8 trụ 189, LBS C47, DS C45-8 trụ 01< LBS C138, DS C138-8 trụ 113 - Các thiết bị đang mở: C133-8 trụ 01, LBS C18, 03LTD C18-8 trụ 01	7117	454503	- Chuyển nguồn hòa điện từ sau C120-8 nhận điện trạm 110kV Tân Hương - chuyển nguồn gián điện Sau C45-8 đến C138-8 đến C18-8 nhận điện tuyến 474CG qua C18, C18-8 và qua C133-8 trụ 01
2	01/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Lắp trạm 1x50kVA Long Hiệp 5	Tại trụ 09 nhánh rẽ 3 pha Long Hiệp - Ninh Đồng	Xã Tân Thuận Bình	Cắt LBS C976, DS C976-8	1524	110400	
3	03/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Bảo trì trạm khách hàng đã ký vận hành thuê: Kho lạnh5 ông Diệp, trạm XTL ông Diệp, trạm Cty SX tân Nhật Quang	Sau C47, C47-8	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO nhánh rẽ khách hàng	0	0	
4	03/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Bảo trì trạm khách hàng đã ký vận hành thuê: KL bà Mai, Ông Trung, ông Cường	Sau C202, C202-8	xã tân Thuận Bình	Cắt FCO nhánh rẽ khách hàng	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
5	05/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Bảo trì trạm khách hàng đã ký vận hành thuê: Khách hàng: trạm XTL bà sáu, Ông Trí, ông Huân	sau C138, C138-8	Xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	Cắt FCO nhánh rẽ khách hàng	0	0	
6	08/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay trụ trung thế mọt gốc	Từ trụ 30 đến trụ 32 tuyến 3 pha Giáp Hạt - Quơn Long	Xã An Thạnh Thủy	Cắt C65, C65-8	5267	140093	
7	09/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty 19/5	Khắc phục thiếu sót công trình ĐTXD nhánh rẽ Bình Hưng Hạ - Bình Hưng Thượng	Nhánh rẽ Bình Hưng Hạ - Bình Hưng Thượng	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47962-7	493	4738	
8	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay thùng điện kế và MCCB trạm chuyên dùng khách hàng	Sau C973-8	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO tarm5 khách hàng	2	1500	
9	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay thuỳnh điện kế trạm chuyên dùng khách hàng	Sau C973-8	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	2	2000	
10	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay thùng điện kế trạm chuyên dùng khách hàng	Sau C975	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	2	2000	
11	16/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú, Cty 19/5	- HTX Hưng Phú thay dây trung thế từ trụ 77 đến trụ 89 tuyến 3 pha Giáp Hạt - Quơn Long - Cty 19/5 đi dòi đường dây trung thế từ trụ 17-20, từ trụ 17-17/3 nhánh rẽ 3 pha Long Hòa	Từ trụ 77 đến trụ 89 tuyến 3 pha Giáp Hạt - Quơn Long, Từ trụ 17-20, từ trụ 17-17/3 nhánh rẽ 3 pha Long Hòa	Xã Tân Thuận Bình	Cắt C977, C977-8	2872	247790.5	
12	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chuyển đầu nối LBS BC41 từ tầng trên xuống tầng dưới và tháo gỡ DS C12-9	Trụ 200, 202 tuyến 3 pha QL50	Xã An Thạnh Thủy	Cắt C19, C19-8, DS 478GCT-8, 479GCT-8 Kết hợp công tác mất điện trạm 110kV GCT)	2747	42970	
13	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay thùng điện kế khách hàng chuyên dùng	Sau C975	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	2	2000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
14	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Bảo trì trạm khách hàng đã ký vận hành thuê: khách hàng: CSSX bà Bích, XTL ông Thiện, ông Sơn, ông Quân, CSXS ông Thịnh	sau C328, C328-8, C38-8	xã Tân Thuận Bình, An Thạnh Thủy	Cắt FCO nhánh rẽ khách hàng	0	0	
15	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay thùng điện kế trạm chuyên dùng khách hàng	Sau C977-8	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	2	2000	
16	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay thuyng2 điện kế trạm chuyên dùng khách hàng	Sau C977-8	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hành	2	2000	
17	27/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay thùng điện kế trạm chuyên dùng khách hàng	Sau C976-8	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	2	2000	
Điện lực Vĩnh Bình												
1	04/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù	+ PT 474GCT: từ B49 đến B131, B129, BI238; + PT 475GCT: từ B31 đến B32, B40, IB5, B131; + PT 480GC: Từ IB73 đến B27, B10.	Các xã: Đồng Sơn, Phú Thành, Vĩnh Bình	Không cắt điện	0	0	
2	04/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù	+ PT 475GCT:từ DS 475GCT-8 đến B31; + PT 477GCT: từ DS 477GCT-8 đến B6, B9; + PT 472GCT: từ DS 472GCT-8 đến B45; + PT 474GCT: từ DS 474GCT-8 đến B97; + PT 478GCT: từ DS 478GCT-8 đến BC115; + PT 479GCT: từ DS 479GCT-8 đến BC41, BC8;	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	
3	07/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Thi công công trình DTXD 2026	Từ trụ 13 đến trụ 43 nhánh rẽ 4727-7	ấp Bình An, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt 3 LBFCO 4727-7 tại trụ 01; Cắt CB+ FCO trạm Cá Chốt 2.	1199	5839.8	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	13/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Tổ QLVH	Thi công công trình ĐTXD 2026; Phát hoang, bảo trì lưới điện.	- PT 475GCT: Phân đoạn B31 đến B7, B32, B40, IB5, B131; - PT 472GCT: Phân đoạn B16 đến B6, IB73, B27; - PT 480GC: Phân đoạn DS 480GC-8 đến IB73;	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	- Tuyến 475GCT: Cắt LBS B31+DS B31-8 tại trụ 65; Cắt Re B40+DS B40-8 tại trụ 171/2; Cắt Re B32+DS B32-8 tại trụ 128/3; Cắt DS B131-8 tại trụ 16A; Cắt 3DS IB5-8 tại trụ 200; - Tuyến 472GCT: Cắt LBS B45 tại trụ 97; Cắt DS B45-8 tại trụ 97/45; Cắt 3LTD B6-8 tại trụ 65; Cắt LBS B27 tại trụ 107, cắt DS B27-8 tại trụ 108; - Tuyến 480GC: Cắt MC 480GC, cắt DS 480GC-8 tại trụ 1A; - Các thiết bị thường mở: B33, B21, B21-8, B131, IB5, IB5-8, IB73, IB73-8, B7, B7-8, B63, B25.	4064	10416	- Chuyển PD từ B32 đến B33 nhận điện 477-GCT qua B33 tại trụ 49/60; - Chuyển PD từ B40 đến B63 nhận điện 477-GCT qua B63 tại trụ 269. - Chuyển PD từ B27 đến K10 nhận điện 479-GCT.
5	15/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Cty 19/5, Tổ QLVH	Thi công công trình ĐTXD 2026; Phát hoang, bảo trì lưới điện.	- PT 477GCT: Sau DS 477GCT-8 đến trụ 61 phân đoạn 477GCT-8 đến B11, B11-8; - PT 475GCT: từ sau DS 475GCT-8 đến B31, B31-8; - PT 478GCT: từ sau DS 478GCT-8 đến BC115; - PT 479GCT: từ sau DS 479GCT-8 đến BC41, BC8, BC8-8	xã Vĩnh Bình	- Tuyến 475GCT: Cắt MC 475GCT; Cắt DS 475GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS B31+DS B31 tại trụ 65. - Tuyến 477GCT: Cắt MC 477GCT; Cắt DS 477GCT-8, Cắt LBS B11+DS B11 tại trụ 62; - Tuyến 478GCT: Cắt MC 478GCT; Cắt DS 478GCT-8 tại trụ 03. - Tuyến 479GCT: Cắt MC 479GCT; Cắt DS 479GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS BC8, 3 LTD BC8-8 - Các thiết bị thường mở: B14-9, B29-9, B6, B7, B7-8, B131, BC41, BC41-8, C14-8, C12-9.	6092	22370.76	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	20/08/2026	06:30	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Tổ QLVH	Thi công Công trình ĐTXD 2026	Nhánh rẽ 4725-7; 4767-7, B57	xã Vĩnh Hựu, Vĩnh Bình	- Tuyến 477GCT: Cắt 4725-7; B57, B57-8; - Tuyến 475GCT: Cắt 4767-7	2388	9622.8	
7	24/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	- PT 475GCT: Phân đoạn 475GCT-8 đến B31; - PT 477GCT: Phân đoạn 477GCT-8 đến B6, B9; - PT 472GCT: Phân đoạn 472GCT-8 đến B45; - PT 474GCT: Phân đoạn 474GCT-8 đến B97; - PT 478GCT: Phân đoạn 478GCT-8 đến BC115; - PT 479GCT: Phân đoạn 479GCT-8 đến BC41, BC8; Nhánh rẽ BC20.	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	
8	25/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	+ PT 477GCT: từ B9 đến B21; + PT 479GCT: Từ BC203 đến BK25.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình	Không cắt điện	0	0	
9	26/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	" + PT 474GCT: từ B49 đến B131, B129, BI238; + PT 475GCT: từ B31 đến B32, B40, IB5, B131; + PT 480GC: Từ IB73 đến B27, B10.	Các xã: Đồng Sơn, Phú Thành, Vĩnh Bình	Không cắt điện	0	0	
10	27/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	+ PT 474GCT: từ B97 đến B7, B49, 47357-7; + PT 475GCT: từ B32 đến B33, B35; + PT 472GCT: Từ B45 đến B6, B10.	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	
11	28/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	" + PT 475GCT: từ B40 đến B38, B63, B25; + PT 475GCT: từ B35 đến B21, B63; + PT 480GC: Từ B27 đến B25.	Các xã: Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
Điện lực Gò Công												
1	03/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Hằng Hưng	Lưới hạ áp trạm Hằng Hưng - PT471GC.	Phường Gò Công	- Cắt CB và FCO trạm Hằng Hưng	215	1053	
2	04/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Cầu Bình Thành 1	Lưới hạ áp thuộc trạm Cầu Bình Thành 1 - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Cầu Bình Thành 1.	42	247	
3	05/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Bình Thành 1	Lưới hạ áp thuộc trạm Bình Thành 1 - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Bình Thành 1.	166	494	
4	08/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Bình Thành 2	Lưới hạ áp thuộc trạm Bình Thành 2 - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Bình Thành 2.	109	494	
5	09/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Bình Thành 7	Lưới hạ áp thuộc trạm Bình Thành 7 - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Bình Thành 7.	72	494	
6	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Xóm Mới 5	Lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Mới 5 - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Xóm Mới 5.	52	494	
7	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Cống Rầm Vế	Lưới hạ áp thuộc trạm Cống Rầm Vế - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Cống Rầm Vế.	9	494	
8	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Cống Rầm Vế 1	Lưới hạ áp thuộc trạm Cống Rầm Vế 1 - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Cống Rầm Vế 1.	9	494	
9	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú và tổ QLVH	"Dựng trụ kéo dây và Lắp mới LBS và lắp đo ghi ranh giới Di dời LBS 4750-7 Khu Công Nghiệp Long Hưng"	"Tür trụ trung áp số 55/10 đến 55/57/21 tuyến I5; I5-8 Hồ Biểu Chánh - PT475GC. "	Phường Sơn Quy	"Cắt I5; I5-8 Hồ Biểu Chánh- PT475GC "	2788	18099	
10	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ Bà Phước	Lưới hạ Bà Phước - PT475GC	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Bà Phước.	654	18099	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
11	20/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Trại Hòm_ Giồng Cát	Lưới hạ áp thuộc trạm Trại Hòm_ Giồng cát - PT471GC	Phường Gò Công	- Cắt CB và FCO Trại Hòm_ Giồng Cát	53	543	
12	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ Trạm Kênh 2	Lưới hạ áp thuộc trạm Kênh 2 - PT471.	Phường Gò Công	- Cắt CB và FCO Kênh 2	78	494	
13	24/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm Cầu Bà Trà 2	Lưới hạ áp thuộc trạm Cầu Bà Trà 2 - PT475.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO Cầu Bà Trà 2.	67	494	
14	26/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm Bà Phước	Lưới hạ áp thuộc trạm Bà Phước - PT475.	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO Bà Phước	655	2468	
15	28/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Xóm Thủ	Lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Thủ - PT471.	Phường Gò Công	- Cắt CB và FCO Xóm Thủ	52	494	
Điện lực Gò Công Đông												
1	02/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa; Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung); Công ty TNHH Khang Việt Long thi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện tuyến CCN Gia Thuận	Sau IA14-8 và IA17-8 tuyến Tân Thành	Xã Tân Hòa, Gò Công Đông	"Cắt MC IA14, 3LTD IA14-8 tại trụ số 15A tuyến Tân Thành; Cắt MC IA17, DS IA17-8 tại trụ số 16 tuyến Tân Thành"	20419	34751	
2	04/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Kinh 1 Tân Điền 5	Lưới hạ áp Trạm Kinh 1 Tân Điền 5	Xã Tân Điền	Cắt FCO trạm Kinh 1 Tân Điền 5 tại trụ số 9	204	1185	
3	06/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Cống Rạch Bùn 3	Lưới hạ áp Trạm Cống Rạch Bùn 3	Xã Tân Điền	Cắt FCO trạm Cống Rạch Bùn 3 tại trụ số 7A/1	132	987	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	09/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa; Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung); Công ty TNHH Khang Việt Long thi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Sau A100-8 tuyến Tân Phước	Sau A100-8 tuyến Tân Phước	Xã Tân Đông, Gia Thuận	"Tuyến 477GC: Cắt LBS A100, DS A100-8 tại trụ số 66 tuyến Tân Phước. Thiết bị thường mở: LBS A189 tại trụ số 125 tuyến Tân Phước; LBS A59 tại trụ số 19 tuyến Tân Phước"	10929	26063	
5	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Chùa Đất Đỏ 4	Lưới hạ áp Trạm Chùa Đất Đỏ 4	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Chùa Đất Đỏ 4 tại trụ số 43	166	1119	
6	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Chùa Đất Đỏ 7	Lưới hạ áp Trạm Chùa Đất Đỏ 7	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Chùa Đất Đỏ 6 tại trụ số 28	153	1119	
7	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Bà Lầy 5	Lưới hạ áp trạm Bà Lầy 5	Xã Gò Công Đông	Cắt FCO trạm Bà Lầy 5 tại trụ số 11	72	724	
8	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Chùa Đất Đỏ 6	Lưới hạ áp Trạm Chùa Đất Đỏ 6	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Chùa Đất Đỏ 6 tại trụ số 6	53	658	
9	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Cống Long Uông	Lưới hạ áp Trạm Cống Long Uông	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Cống Long Uông tại trụ số 12	91	856	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Kênh Phan Văn Chức	Lưới hạ áp Trạm Kênh Phan Văn Chức	Xã Gò Công Đông	Cắt FCO trạm Cổng Long Uông tại trụ số 17	55	658	
11	25/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất , chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh 4746-7 Xóm Rầy	Nhánh 4746-7 Xóm Rầy	Xã Gia Thuận	Cắt 3LBFCO nhánh 4746-7 Xóm Rầy tại trụ số 16	676	1810	
Điện lực Bình Phú												
1	01/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KD, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- Điện lực Cái Bè thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Kéo dây 3xAC240+AC150, lắp mới thiết bị thao tác phân đoạn, sang TBA hiện hữu sang trụ dựng mới (HM 1)	- Từ trụ 144 đến trụ 187 thuộc PĐ 477CB/143.D25 (PĐ Khu 3 - Hiệp Đức), tuyến 477-CB. - Từ trụ 135/1A đến trụ 135/79A thuộc PĐ 477CB/129.D25 (PĐ Trường THCS Cái Bè - ĐH74), tuyến 477-CB. - Từ trụ 135/1B đến trụ 135/11B thuộc NR 477-7CB/135/1B.D25 (NR Trương Công Định), tuyến 477-CB.	Xã Cái Bè	Cắt LBS 477CB/129.D25 (G268), DS3P 477-1CB/129.D25 (G268-8) tại trụ 129 PĐ 477CB/34.D25 Cắt REC 477CB/143.D25 (G12), 3LTD 477-7CB/143.D25 (G12-8) tại trụ 143 PĐ 477CB/129.D25; Cắt DS3P 477-1CB/143/1.D25 (G16-8) tại trụ 143/1 PĐ 477CB/129.D25 (PĐ Văn Cang - TTCB), tuyến 477-CB - 475-CB. - Thiết bị đang mở: + LBS 474CLa/234.D25 (F98). + LBS 471CLa/83/135.D25 (F135), 3LTD 471-7CLa/83/135.D25 (F135). + LBS MV 475CB-477CB/143/25.D25 (G8). + LBS 477CB/143/1.D25	3130	30314	Chuyển tải sau phân đoạn 477CB/143.D25 (G12) nhận điện tuyến 474CLa qua LBS 474CLa/234.D25 (F98), DS3P 474-7CLa/234.D25 (F98-8)
2	04/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Kênh Chín Ngự-18 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 103/25B/21/18 thuộc NR 473-7CLa/103/25B/21/1.D25 (NR Kênh Chín Ngự), tuyến 473-CLa.	Xã Mỹ Thành	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/103/25B/21/1.D25 (47375-7) tại trụ 103/25B/21/1 thuộc NR 473-7CLa/103/25B/21/1.D25 (NR Kênh Chín Ngự), tuyến 473-CLa.	196	342	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
3	04/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Phú Tiểu-Phú Hòa 4 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 103/42/4 thuộc NR 473-7CLa/103/42/1.D25 (NR Phú Hòa), tuyến 473-CLa.	Xã Mỹ Thành	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/103/42/1.D25 (47421-7) tại trụ 103/42/1 thuộc NR 473-7CLa/103/42/1.D25 (NR Phú Hòa), tuyến 473-CLa.	269	1026	
4	05/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KD, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Tổ KD thực hiện thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Di dời TBA, sang dây trung hạ áp sang trụ mới dựng, thu hồi trụ hiện hữu.	Từ trụ 100 đến trụ 309 thuộc PĐ 482CB/99.D25 (PĐ An Cư - Hậu Mỹ), tuyến 482-CB.	Xã Hậu Mỹ	- Tuyến 482-CB: + Cắt MC 482CB/99.D25 (G32), 3LTD 482-2CB/99.D25 (G32-8) tại trụ 309 thuộc PĐ 482CB/99.D25 (PĐ An Cư - Hậu Mỹ), tuyến 482-CB. + Cắt DS MV 475TM-482-7CB/311.D25 tại trụ 311 PĐ 482CB/99.D25 (PĐ An Cư - Hậu Mỹ), tuyến 482-CB. - Các thiết bị đang mở: DS MV 476CB-482CB/120/1.D25 (G98-8), LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (G90), LBS MV 473CLa-482CB/309/79.D25 (FG24), LTD MV 473CLa-482CB/309/79.D25 (FG 24-8), DS MV 475TM-482CB/175B/88/4.D25 (G23-8).	13862	88378	
5	06/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	- Nâng công suất trạm Kênh Vương Thoại Khanh-4 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải - Nâng công suất trạm Kênh Vương Thoại Khanh-9/24 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 103/59/26/4, 103/59/26/9/24 thuộc NR 473-7CLa/103/59/26.D25 (NR Kênh Vương Thoại Khanh), tuyến 473-CLa.	Xã Mỹ Thành	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/103/59/26.D25 (47361-7) tại trụ 103/59/26 thuộc NR 473-7CLa/103/59/2.D25 (NR Kênh Cà Gáo), tuyến 473-CLa.	311	257	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	07/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	- Nâng công suất trạm Kênh Long Lương-16 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải. - Nâng công suất trạm Kênh Long Lương-24 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 103/40/16, 103/40/24 thuộc NR 473-7CLa/103/40/1.D25 (NR Kênh Long Lương), tuyến 473-CLa.	Xã Mỹ Thành	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/103/40/1.D25 (47302-7) tại trụ 103/40/1 thuộc NR 473-7CLa/103/40/1.D25 (NR Kênh Long Lương), tuyến 473-CLa.	219	513	
7	10/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Phú Nhuận-3 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 103/4 thuộc PĐ 473CLa/103/1.D25 (PĐ Phú Nhuận - Mỹ Thành), tuyến 473-CLa.	Xã Bình Phú	Cắt CB + 1FCO, tháo kẹp hotline trạm Phú Nhuận-3 tại trụ 103/4 thuộc PĐ 473CLa/103/1.D25 (PĐ Phú Nhuận - Mỹ Thành), tuyến 473-CLa	46	86	
8	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	- Nâng công suất trạm Kênh Cả Gáo-6 từ 1x37,5kVA thành 1x75kVA; trạm Kênh Cả Gáo-20 từ 1x75kVA thành 1x100kVA; trạm Kênh Cả Gáo-55 từ 1x25kVA thành 2x25kVA trạm Kênh Cả Gáo-100B từ 1x50kVA thành 2x50kVA trạm Kênh Cả Gáo-105B từ 1x50kVA thành 1x100kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 103/59/6, 103/59/20,103/59/55,103/59/100B, 103/59/105B thuộc NR 473-7CLa/103/59/2.D25 (NR Kênh Cả Gáo), tuyến 473-CLa.	Xã Mỹ Thành	Cắt 3LBFCO 473-7CLa/103/59/2.D25 (4792-7) tại trụ 103/59/2 thuộc NR 473-7CLa/103/59/2.D25 (NR Kênh Cả Gáo), tuyến 473-CLa.	2422	4503	
9	23/08/2026	05:30	17:30	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KD, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- Điện lực Cái Bè thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	Từ trụ 37 đến trụ 81 thuộc PĐ 480CB-476MTh/239.D25 (PĐ TDC Phúc Lộc - QL1A), tuyến 476-MTh.	Xã Cái Bè	- Tuyến 476-MTh: Cắt LBS MV 480CB-476MTh/239.D25 (G34), DS MV 480CB-476-7MTh/239.D25 (G34-8) tại trụ 239 PĐ 480CB-476MTh/239.D25 (PĐ TDC Phúc Lộc - QL1A), tuyến 476-MTh. - Thiết bị đang mở: LBS 480CB/36.D25 (G66), DS3P 480-2CB/36.D25 (G66-8).	8345	60924	Kết hợp lịch cắt điện bảo dưỡng sửa chữa lưới điện 110kV của Xí nghiệp lưới điện Cao thế Đồng Tháp

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	26/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	- Nâng công suất trạm Tây Cả Gáo-35 từ 1x25kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải - Nâng công suất trạm Chùa Tháp-14 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 103/59/68/35, 103/59/68/6/14 thuộc NR 473-7CLa/103/59/68.D25 (NR Kênh Cả Gáo), tuyến 473-CLa.	Xã Mỹ Thành	Cắt 3LBFCO 473-7CLa/103/59/68.D25 (4794-7) tại trụ 103/59/26 thuộc NR 473-7CLa/103/59/68.D25 (NR Kênh Cả Gáo), tuyến 473-CLa.	410	323	